



CONSTRUTORA PRUMO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Em referência a licitação, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220303TP00004 Modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022, tipo menor preço global, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação e reforma da EMEIEF João Batista Campos, no Distrito Bom Jesus, localizado no Município de São José de Piranhas – PB, conforme constam discriminados e quantificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

PROPOSTA DE PREÇOS

Eda Tuane Cavalcante Soares
Engenheira Civil
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211351162-2

Skorzep, Wilson F. F. de Brito
Repres. Legal-CPF: 085.118.714-54
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211311698-7

CONSTRUTORA PRUMO EIRELI

CNPJ: 42.253.166/0001-60

Av. Senador João Câmara, 1735, sala 01, Dom Eliseu, Assu/RN

Ins. Estadual: 20.576.566-1 Ins. Municipal: 1002083

Dados Bancários: NuPagamentos S.A: Ag:0001 Conta: 72425253-6

E-mail: construtoraprumo.adm@gmail.com



CONSTRUTORA PRUMO

CONSTRUTORA PRUMO EIRELI

CNPJ: 42.253.166/0001-60

Ins. Estadual: 20.576.566-1 Ins. Municipal: 1002083

Av. Senador João Câmara, 1735, Sala 01, Dom Elizeu, Assú/RN, CEP 59.650-000.

E-mail: construtoraprumo.adm@gmail.com

Dados Bancários: NuPagamentos S.A.: 0260 Ag: 0001 conta: 72425253-6 / PIX: 42.253.166/0001-60

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Em referência a licitação, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220303TP00004 Modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022, tipo menor preço global, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação e reforma da EMEIEF João Batista Campos, no Distrito Bom Jesus, localizado no Município de São José de Piranhas – PB, conforme constam discriminados e quantificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

CARTA PROPOSTA


Skorzen Allison F. F. de Brito
Repres. Legal-CPF: 085.118.714-54
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211311698-7


Eda Tuane Cavalcante Soares
Engenheira Civil
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211351162-2




Z



CONSTRUTORA PRUMO

CONSTRUTORA PRUMO EIRELI

CNPJ: 42.253.166/0001-60

Ins. Estadual: 20.576.566-1 Ins. Municipal: 1002083

Av. Senador João Câmara, 1735, Sala 01, Dom Elizeu, Assú/RN, CEP 59.650-000.

E-mail: construtoraprumo.adm@gmail.com

Dados Bancários: NuPagamentos S.A.: 0260 Ag: 0001 conta: 72425253-6 / PIX: 42.253.166/0001-60

255

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Em referência a licitação, **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220303TP00004 Modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022**, tipo menor preço global, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a **Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação e reforma da EMEIEF João Batista Campos, no Distrito Bom Jesus, localizado no Município de São José de Piranhas – PB, conforme constam discriminados e quantificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.**

CARTA PROPOSTA

Senhor(a) Presidente,

Nosso preço para o fornecimento de material e execução das obras para os serviços acima mencionados é de, **R\$ 799.010,14 (setecentos e noventa e nove mil e dez reais, e quatorze centavos)**, para o valor global e será executada inteiramente de acordo com o Memorial Descritivo e Especificações Técnicas disponibilizadas pela referida Prefeitura Municipal, tudo **CONFORME PLANILHA DE PREÇOS EM ANEXO.**

DECLARAÇÕES:

1. Declaramos que o preço por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Memorial Descritivo e Especificações Técnicas disponibilizados e descrito no Edital.
2. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao Orçamento, medições e pagamentos.
3. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, tributos, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
4. Declaramos que o **prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de entrega das propostas, e o **prazo para a execução dos serviços é de acordo com o cronograma da obra**, a contar da emissão da Ordem de Serviço.
5. Declaramos que o **BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de 29,07% (vinte e nove vírgula zero e sete por cento).**

6. **DADOS BANCÁRIOS: PIX: 42.253.166/0001-60**
Banco NuPagamentos S.A.: 0260 AG: 0001 CC: 72425253-6

À elevada consideração de V.Sa.,


Skorzeny Allison F. F. de Brito
Repros. Legal-CPF: 085.118.714-54
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211311698-7


Eda Tuane Cavalcante Soares
Engenheira Civil
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211351162-2

**CONSTRUTORA PRUMO EIRELI**

CNPJ: 42.253.166/0001-60

Ins. Estadual: 20.576.566-1 Ins. Municipal: 1002083

Av. Senador João Câmara, 1735, Sala 01, Dom Elizeu, Assú/RN, CEP 59.650-000.

E-mail: construtoraprumo.adm@gmail.com

Dados Bancários: NuPagamentos S.A.: 0260 Ag: 0001 conta: 72425253-6 / PIX: 42.253.166/0001-60

CONSTRUTORA PRUMO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Em referência a licitação, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220303TP00004 Modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022, tipo menor preço global, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação e reforma da EMEIEF João Batista Campos, no Distrito Bom Jesus, localizado no Município de São José de Piranhas – PB, conforme constam discriminados e quantificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA | | | |
|--------------------------------|--|----------------|--------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | TOTAL | PESO |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 5.341,16 | 0,67% |
| 2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | R\$ 9.043,71 | 1,13% |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ESTRUTURA DE CONTENÇÃO | R\$ 50.597,23 | 6,33% |
| 4 | INFRA ESTRUTURA | R\$ 38.310,83 | 4,79% |
| 5 | SUPERESTRUTURA | R\$ 76.421,67 | 9,56% |
| 6 | ALVENARIA/VEDAÇÃO | R\$ 40.951,28 | 5,13% |
| 7 | ESQUADRIAS | R\$ 126.486,81 | 15,83% |
| 8 | REVESTIMENTO DE PAREDES | R\$ 61.623,95 | 7,71% |
| 9 | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | R\$ 55.926,83 | 7,00% |
| 10 | PISOS | R\$ 42.512,97 | 5,32% |
| 11 | SISTEMA DE COBERTA | R\$ 128.190,37 | 16,04% |
| 12 | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 34.753,37 | 4,35% |
| 13 | INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 34.639,93 | 4,34% |
| 14 | LOUÇAS, GRANITOS E METAIS | R\$ 19.930,33 | 2,49% |
| 15 | URBANIZAÇÃO | R\$ 17.922,80 | 2,24% |
| 16 | QUADRA | R\$ 55.897,36 | 7,00% |
| 17 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 459,54 | 0,06% |
| TOTAL GERAL | | R\$ 799.010,14 | |

R\$ 799.010,14

setecentos e noventa e
nove mil e dez reais e
quatorze centavos

| | |
|---------------|----------------|
| TOTAL SEM BDI | R\$ 619.051,79 |
| TOTAL DO BDI | R\$ 179.958,35 |
| TOTAL GERAL | R\$ 799.010,14 |

São José de Piranhas/PB, 22 de Março de 2022, às 09:30 horas

Skorzeny Alison P. F. de Brito

Repres. Legal CPF: 085.119.714-54

Proposta e Anexos CONSTRUTORA PRUMO EIRELI. Doc. 21305/22. Data: 10/06/2022 12:07. Responsável: Felder de L. Freitas.

Resp. Técnico: Eng. Civil CREA/RN 21351162-2

Proposta e Anexos CONSTRUTORA PRUMO EIRELI. Doc. 21305/22. Data: 10/06/2022 12:07. Responsável: Felder de L. Freitas. Resp. Técnico: Eng. Civil CREA/RN 21351162-2. Validação: CB0C.D4D3.2594.D845.E272.FF06.0565.5474.

**CONSTRUTORA PRUMO EIRELI**

CNPJ: 42.253.166/0001-60
 Ins. Estadual 20.976.366-1 Ins. Municipal: 1002083
 Av. Senador João Câmara, 1735, Sala 01, Dom Elizeu, Assô/RN, CEP 59.650-000.
 E-mail: construtoraprumo@dn@gmail.com
 Dados Bancários: NuPagamentos S.A.: 0260 Ag: 0001 conta: 72429253-8 / PDC: 42.253.166/0001-60

CONSTRUTORA PRUMO

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Em referência a licitação, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220303TP00004 Modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022, tipo menor preço global, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação e reforma da EMBIEF João Batista Campos, no Distrito Bom Jesus, localizado no Município de São José de Piranhas – PB, conforme constam discriminados e quantificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

ANEXO I - ORÇAMENTO GLOBAL

| ITEM | CÓD | BANCO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | UNID. | Quant | VALOR. UNIT. | VALOR. UNIT. C/ BDI 29,07% | TOTAL C/ BDI | PESO |
|------------|---|--------|--|-------|--------|--------------|----------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 5.341,16 | 0,67% |
| 1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2,50 | 335,54 | R\$ 433,08 | 1.082,70 | 0,14% |
| 1.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS. AF_05/2018 | M2 | 554,02 | 0,30 | R\$ 0,38 | 210,52 | 0,03% |
| 1.3 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 67,68 | 46,34 | R\$ 59,81 | 4.047,94 | 0,51% |
| 2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | | | | | | | R\$ 9.043,71 | 1,13% |
| 2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 24,59 | 37,76 | R\$ 48,73 | 1.198,27 | 0,15% |
| 2.2 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 8,99 | 84,79 | R\$ 109,43 | 983,77 | 0,12% |
| 2.3 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0,83 | 199,36 | R\$ 257,31 | 213,56 | 0,03% |
| 2.4 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 30,66 | 8,54 | R\$ 11,02 | 337,87 | 0,04% |
| 2.5 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 72,34 | 2,19 | R\$ 2,82 | 203,99 | 0,03% |
| 2.6 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 24,15 | 6,12 | R\$ 7,89 | 190,54 | 0,02% |
| 2.7 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1,92 | 24,75 | R\$ 31,94 | 61,32 | 0,01% |
| 2.8 | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA ACRILICA | M2 | 66,88 | 7,72 | R\$ 9,96 | 666,12 | 0,08% |
| 2.9 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UNID. | 4,00 | 5,88 | R\$ 7,58 | 30,32 | 0,00% |
| 2.10 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UNID. | 26,00 | 0,44 | R\$ 0,56 | 14,56 | 0,00% |
| 2.11 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UNID. | 13,00 | 0,85 | R\$ 1,09 | 14,17 | 0,00% |
| 2.12 | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018 | UNID. | 5,00 | 88,08 | R\$ 113,68 | 568,40 | 0,07% |
| 2.13 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 134,30 | 20,29 | R\$ 26,18 | 3.515,97 | 0,44% |
| 2.14 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 134,30 | 6,03 | R\$ 7,78 | 1.044,85 | 0,13% |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ESTRUTURA DE CONTENÇÃO | | | | | | | R\$ 50.597,23 | 6,33% |
| 3.1 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 223,08 | 8,29 | R\$ 10,69 | 2.384,72 | 0,30% |
| 3.2 | 93361 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 194,78 | 14,39 | R\$ 18,57 | 3.617,06 | 0,45% |
| 3.3 | 73844/001 | SINAPI | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 62,78 | 450,00 | R\$ 580,81 | 36.463,25 | 4,56% |
| 3.4 | 87481 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 32,96 | 40,00 | R\$ 51,62 | 1.701,39 | 0,21% |
| 3.5 | 94318 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 236,08 | 21,11 | R\$ 27,24 | 6.430,81 | 0,80% |
| 4 | INFRA ESTRUTURA | | | | | | | R\$ 38.310,83 | 4,79% |
| 4.1 | SAPATAS | | | | | | | R\$ 18.322,49 | 2,29% |
| 4.1.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 65,02 | 14,06 | R\$ 18,14 | 1.179,46 | 0,15% |
| 4.1.2 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22,32 | 17,66 | R\$ 22,79 | 508,67 | 0,06% |

| 6 ALVENARIA/VEDAÇÃO | | | | | | | R\$ | 40.951,28 | 5,13% |
|-----------------------------|--------|---------|---|-------|---------|--------|--------------|------------|--------|
| 6.1 | 87503 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014 | M2 | 644,34 | 38,00 | R\$ 49,04 | 31.598,43 | 3,95% |
| 6.2 | 87481 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014 | M2 | 13,44 | 68,26 | R\$ 88,10 | 1.184,06 | 0,15% |
| 6.3 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016 | M | 18,00 | 30,23 | R\$ 39,01 | 702,18 | 0,09% |
| 6.4 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016 | M | 70,70 | 41,33 | R\$ 53,34 | 3.771,13 | 0,47% |
| 6.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016 | M | 70,70 | 40,50 | R\$ 52,27 | 3.695,48 | 0,46% |
| 7 ESQUADRIAS | | | | | | | R\$ | 126.486,81 | 15,83% |
| 7.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | M2 | 35,29 | 954,21 | R\$ 1.231,59 | 43.462,81 | 5,44% |
| 7.2 | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | UNID. | 22,00 | 82,20 | R\$ 106,09 | 2.333,98 | 0,29% |
| 7.3 | c1516 | SEINFRA | JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA | M2 | 44,55 | 523,75 | R\$ 676,00 | 30.115,80 | 3,77% |
| 7.4 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | M2 | 6,00 | 998,17 | R\$ 1.288,33 | 7.729,98 | 0,97% |
| 7.5 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF. 04/2019 | M2 | 44,55 | 528,46 | R\$ 682,08 | 30.386,66 | 3,80% |
| 7.6 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020 | M | 52,35 | 85,10 | R\$ 109,83 | 5.749,60 | 0,72% |
| 7.7 | C3733 | SEINFRA | PORTÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FECHAMENTO TOTAL COM LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M2 | 11,70 | 380,20 | R\$ 490,72 | 5.741,42 | 0,72% |
| 7.8 | 3825 | ORSE | KIT MOTOR PORTÃO DESLIZANTE DE CORRER RCG 220V | UNID. | 2,00 | 374,44 | R\$ 483,28 | 966,56 | 0,12% |
| 8 REVESTIMENTO DE PAREDES | | | | | | | R\$ | 61.623,95 | 7,71% |
| 8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014 | M2 | 1288,68 | 2,96 | R\$ 3,82 | 4.922,75 | 0,62% |
| 8.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014 | M2 | 1497,96 | 20,00 | R\$ 25,81 | 38.662,34 | 4,84% |
| 8.3 | 13027 | ORSE | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:6 (CIMENTO/AREIA) COM REBOTEC, ESPESSURA 1,5 CM | M2 | 72,34 | 23,22 | R\$ 29,97 | 2.168,02 | 0,27% |
| 8.4 | 87264 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014 | M2 | 187,09 | 65,73 | R\$ 84,83 | 15.870,84 | 1,99% |
| 9 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | | | | | | | R\$ | 55.926,83 | 7,00% |
| 9.1 PAREDES | | | | | | | R\$ | 38.195,18 | 4,78% |
| 9.1.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014 | M2 | 2291,56 | 2,17 | R\$ 2,80 | 6.416,36 | 0,80% |
| 9.1.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014 | M2 | 1374,94 | 6,00 | R\$ 7,74 | 10.642,03 | 1,33% |
| 9.1.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014 | M2 | 2340,73 | 7,00 | R\$ 9,03 | 21.136,79 | 2,65% |
| 9.2 ESQUADRIAS | | | | | | | R\$ | 895,44 | 0,11% |
| 9.2.1 | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 04/2018 | M2 | 44,55 | 8,55 | R\$ 11,03 | 491,38 | 0,06% |
| 9.2.2 | 100743 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020_P | M2 | 44,55 | 7,03 | R\$ 9,07 | 404,06 | 0,05% |
| 9.3 TETO | | | | | | | R\$ | 16.836,21 | 2,11% |
| 9.3.1 | 88482 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014 | M2 | 594,08 | 2,97 | R\$ 3,83 | 2.275,32 | 0,28% |
| 9.3.2 | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014 | M2 | 594,08 | 10,00 | R\$ 12,90 | 7.663,63 | 0,96% |
| 9.3.3 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014 | M2 | 594,08 | 9,00 | R\$ 11,61 | 6.897,26 | 0,86% |
| 10 PISOS | | | | | | | R\$ | 42.512,97 | 5,32% |
| 10.1 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016 | M2 | 318,70 | 9,00 | R\$ 11,61 | 3.700,10 | 0,46% |
| 10.2 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF. 07/2021 | M2 | 255,30 | 25,00 | R\$ 32,26 | 8.235,97 | 1,03% |
| 10.3 | 72136 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 133,80 | 50,00 | R\$ 64,53 | 8.634,11 | 1,08% |
| 10.4 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014 | M2 | 305,30 | 50,65 | R\$ 65,37 | 19.957,46 | 2,50% |
| 10.5 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014 | M | 188,90 | 8,15 | R\$ 10,51 | 1.985,33 | 0,25% |
| 11 SISTEMA DE COBERTA | | | | | | | R\$ | 128.190,37 | 16,04% |
| 11.1 ESTRUTURA | | | | | | | R\$ | 105.908,59 | 13,25% |
| 11.1.1 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 | M2 | 301,53 | 50,00 | R\$ 64,53 | 19.457,73 | 2,44% |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|--|-------|---------|---------|--------------|----------------------|--------------|
| 11.1.2 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 467,34 | 30,00 | R\$ 38,72 | 18.095,40 | 2,26% |
| 11.1.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 11,95 | 95,11 | R\$ 122,75 | 1.466,86 | 0,18% |
| 11.1.4 | C4166 | SEINFRA | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM VIGAS TRELÇADAS E TABLADO DE MADEIRA | M2 | 230,47 | 200,00 | R\$ 258,14 | 59.493,52 | 7,45% |
| 11.1.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 143,26 | 40,00 | R\$ 51,62 | 7.395,08 | 0,93% |
| 11.2 | FORRO | | | | | | | R\$ 22.281,78 | 2,79% |
| 11.2.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P | M2 | 582,64 | 28,00 | R\$ 36,13 | 21.050,78 | 2,63% |
| 11.2.2 | 96120 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 382,30 | 2,50 | R\$ 3,22 | 1.231,00 | 0,15% |
| 12 | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | R\$ 34.753,37 | 4,35% |
| 12.1 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 596,37 | 5,00 | R\$ 6,45 | 3.846,58 | 0,48% |
| 12.2 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14,89 | 10,91 | R\$ 14,08 | 209,65 | 0,03% |
| 12.3 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UNID. | 139,00 | 2,83 | R\$ 3,65 | 507,35 | 0,06% |
| 12.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 14,00 | 20,40 | R\$ 26,33 | 368,62 | 0,05% |
| 12.5 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 7,00 | 44,28 | R\$ 57,15 | 400,05 | 0,05% |
| 12.6 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 93,00 | 21,63 | R\$ 27,91 | 2.595,63 | 0,32% |
| 12.7 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 5,00 | 24,00 | R\$ 30,97 | 154,85 | 0,02% |
| 12.8 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 2,00 | 26,09 | R\$ 33,67 | 67,34 | 0,01% |
| 12.9 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 18,00 | 32,21 | R\$ 41,57 | 748,26 | 0,09% |
| 12.10 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1815,62 | 4,00 | R\$ 5,16 | 9.368,59 | 1,17% |
| 12.11 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 559,35 | 6,95 | R\$ 8,97 | 5.017,36 | 0,63% |
| 12.12 | 12971 | ORSE | LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000X DA G-LIGHT OU SIMILAR | UNID. | 77,00 | 60,00 | R\$ 77,44 | 5.962,88 | 0,75% |
| 12.13 | 12807 | ORSE | REFLETOR SLIM LED 50W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UNID. | 17,00 | 110,15 | R\$ 142,17 | 2.416,89 | 0,30% |
| 12.14 | 7717 | ORSE | LUMINÁRIA TIPO ANDARELA FOCO DUPLO EM ALUMÍNIO ESCOVADO, COR BRANCO, REF:40/2, SERRA, DIMLUX OU SIMILAR, INCLUIVE LÂMPADAS HALOGENA REPLETORA E-27 60W/127V | UNID. | 10,00 | 153,36 | R\$ 197,94 | 1.979,40 | 0,25% |
| 12.15 | 13077 | ORSE | MANGUEIRA 2F LED BR 13MM 127V G-LIGHT OU SIMILAR | M | 18,00 | 20,96 | R\$ 27,05 | 486,90 | 0,06% |
| 12.16 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 18,00 | 9,57 | R\$ 12,35 | 222,30 | 0,03% |
| 12.17 | C2068 | SEINFRA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X55MM, C/ BARRAMENTO | UNID. | 1,00 | 310,47 | R\$ 400,72 | 400,72 | 0,05% |
| 13 | INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | R\$ 34.639,93 | 4,34% |
| 13.1 | INTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | R\$ 1.559,00 | 0,20% |
| 13.1.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UNID. | 11,00 | 103,26 | R\$ 133,27 | 1.465,97 | 0,18% |
| 13.1.2 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 3,00 | 24,03 | R\$ 31,01 | 93,03 | 0,01% |
| 13.2 | INTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | | | | R\$ 16.252,72 | 2,03% |
| 13.2.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 67,20 | 45,60 | R\$ 58,85 | 3.954,72 | 0,49% |
| 13.2.2 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 17,00 | 36,30 | R\$ 46,85 | 796,45 | 0,10% |
| 13.2.3 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 30,70 | 24,03 | R\$ 31,01 | 952,00 | 0,12% |
| 13.2.4 | 87834 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | UNID. | 6,00 | 37,53 | R\$ 48,43 | 290,58 | 0,04% |
| 13.2.5 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 1,00 | 19,61 | R\$ 25,31 | 25,31 | 0,00% |
| 13.2.6 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 5,00 | 10,50 | R\$ 13,55 | 67,75 | 0,01% |
| 13.2.7 | 98107 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UNID. | 1,00 | 215,93 | R\$ 278,70 | 278,70 | 0,03% |
| 13.2.8 | 4883 | ORSE | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUILO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONEXÃO | UNID. | 4,00 | 515,71 | R\$ 665,62 | 2.662,48 | 0,33% |
| 13.2.9 | 95463 | SINAPI | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UNID. | 1,00 | 1872,02 | R\$ 2.416,21 | 2.416,21 | 0,30% |

| 16.4 PINTURA E ACABAMENTOS | | | | | | | | R\$ | 23.699,01 | 2,97% |
|----------------------------|--------|--------|---|-------|--------|--------|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 16.4.1 | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | M2 | 298,67 | 8,55 | R\$ 11,03 | 3.294,33 | 0,41% | |
| 16.4.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 298,67 | 20,00 | R\$ 25,81 | 7.708,67 | 0,96% | |
| 16.4.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 430,00 | 2,17 | R\$ 2,80 | 1.204,00 | 0,15% | |
| 16.4.4 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 430,00 | 6,00 | R\$ 7,74 | 3.328,20 | 0,42% | |
| 16.4.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 430,00 | 7,00 | R\$ 9,03 | 3.882,90 | 0,49% | |
| 16.4.6 | 41595 | SINAPI | PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 433,16 | 6,00 | R\$ 7,74 | 3.352,65 | 0,42% | |
| 16.4.7 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 54,00 | 13,32 | R\$ 17,19 | 928,26 | 0,12% | |
| 16.5 OUTROS | | | | | | | | R\$ | 1.561,50 | 0,20% |
| 16.5.1 | 2432 | ORSE | POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA | PAR | 1,00 | 971,21 | R\$ 1.253,54 | 1.253,54 | 0,16% | |
| 16.5.2 | 2429 | ORSE | REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA | UNID. | 1,00 | 238,60 | R\$ 307,96 | 307,96 | 0,04% | |
| 17 SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | R\$ | 459,54 | 0,06% |
| 17.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 255,30 | 1,40 | R\$ 1,80 | 459,54 | 0,06% | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | R\$ | 799.010,14 | |

>>>Importa a presente proposta de preços em: **R\$ 799.010,14**
setecentos e noventa e nove mil e dez reais e quatorze centavos

| | | |
|---------------|-----|------------|
| TOTAL SEM BDI | R\$ | 619.051,79 |
| TOTAL DO BDI | R\$ | 179.958,35 |
| TOTAL GERAL | R\$ | 799.010,14 |

São José de Piranhas/PB, 22 de Março de 2022, às 09:30 horas



CONSTRUTORA PRUMO

CONSTRUTORA PRUMO EIRELI

CNPJ: 42.253.166/0001-60

Ins. Estadual: 20.576.568-1 Ins. Municipal: 1002083

Av. Senador João Câmara, 1735, Sala 01, Dom Elizeu, Assú/RN, CEP 59.650-000.

E-mail: construtoraprumo.edm@gmail.com

Dados Bancários: NuPagamentos S.A.: 0260 Ag: 0001 conta: 72425253-6 / PIX: 42.253.166/0001-60

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Em referência a licitação, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220303TP00004 Modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022, tipo menor preço global, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação e reforma da EMEIEF João Batista Campos, no Distrito Bom Jesus, localizado no Município de São José de Piranhas – PB, conforme constam discriminados e quantificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Item | Descrição | TOTAL POR ETAPA | Período (DIAS) | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | | | | |
| | | R\$ 5.341,16 | 5.341,16 | | | | |
| 2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 100,00% | 100,00% | | | | |
| | | R\$ 9.043,71 | 9.043,71 | | | | |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ESTRUTURA DE CONTENÇÃO | 100,00% | 30,00% | 70,00% | | | |
| | | R\$ 50.597,23 | 15.179,17 | 35.418,06 | | | |
| 4 | INFRA ESTRUTURA | 100,00% | | 20,00% | 80,00% | | |
| | | R\$ 38.310,83 | | 7.662,17 | 30.648,66 | | |
| 5 | SUPERESTRUTURA | 100,00% | | | 70,00% | 30,00% | |
| | | R\$ 76.421,67 | | | 53.495,17 | 22.926,50 | |
| 6 | ALVENARIA/VEDAÇÃO | 100,00% | | | 70,00% | 30,00% | |
| | | R\$ 40.951,28 | | | 28.665,90 | 12.285,38 | |
| 7 | ESQUADRIAS | 100,00% | | | | 50,00% | 50,00% |
| | | R\$ 126.486,81 | | | | 63.243,41 | 63.243,41 |
| 8 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 100,00% | | | 80,00% | 20,00% | |
| | | R\$ 61.623,95 | | | 49.299,16 | 12.324,79 | |
| 9 | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | 100,00% | | | 20,00% | 60,00% | 20,00% |
| | | R\$ 55.926,83 | | | 11.185,37 | 33.556,10 | 11.185,37 |
| 10 | PISOS | 100,00% | | 20,00% | 20,00% | 40,00% | 20,00% |
| | | R\$ 42.512,97 | | 8.502,59 | 8.502,59 | 17.005,19 | 8.502,59 |
| 11 | SISTEMA DE COBERTA | 100,00% | | | 50,00% | 50,00% | |
| | | R\$ 128.190,37 | | | 64.095,19 | 64.095,19 | |
| 12 | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% | | | 30,00% | 50,00% | 20,00% |
| | | R\$ 34.753,37 | | | 10.426,01 | 17.376,69 | 6.950,67 |
| 13 | INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% | | 40,00% | 30,00% | 30,00% | |
| | | R\$ 34.639,93 | | 13.855,97 | 10.391,98 | 10.391,98 | |
| 14 | LOUÇAS, GRANITOS E METAIS | 100,00% | | | | 30,00% | 70,00% |
| | | R\$ 19.930,33 | | | | 5.979,10 | 13.951,23 |
| 15 | URBANIZAÇÃO | 100,00% | | | 30,00% | 30,00% | 40,00% |
| | | R\$ 17.922,80 | | | 5.376,84 | 5.376,84 | 7.169,12 |
| 16 | QUADRA | 100,00% | | 20,00% | 20,00% | 40,00% | 20,00% |
| | | R\$ 55.897,36 | | 11.179,47 | 11.179,47 | 22.358,94 | 11.179,47 |
| 17 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% | | | | | 100,00% |
| | | R\$ 459,54 | | | | | 459,54 |
| PORCENTAGEM | | 799.010,14 | 3,70% | 9,59% | 35,45% | 35,91% | 15,35% |
| CUSTO | | | 29.564,04 | 76.618,27 | 283.266,34 | 286.920,10 | 122.641,40 |
| PORCENTAGEM ACUMUL | | | 3,70% | 13,29% | 48,74% | 84,65% | 100,00% |
| CUSTO ACUMULADO | | 799.010,14 | 29.564,04 | 106.182,30 | 389.448,64 | 676.368,74 | 799.010,14 |

São José de Piranhas/PB, 22 de Março de 2022, às 09:30 horas



CONSTRUTORA PRUMO EIRELI
 CNPJ: 42.253.164/0001-60
 Ins. Estadual: 20.576.568-1 Ins. Municipal: 1002033
 Av. Senador João Câmara, 1733, Sala 01, Dom Elizeu, Assé/RN, CEP 59.630-000.
 E-mail: vici@prumo.com.br; contato@prumo.com.br
 Dados Bancários: Pagamentos S.A. 0250 Ag: 0001 conta: 72423233-6 / PGD: 42.253.164/0001-60

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Em referência a licitação, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220303TP00004 Modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022, tipo menor preço global, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação e reforma da EMEEF João Batista Campos, no Distrito Bom Jesus, localizado no Município de São José de Piranhas – PB, conforme constam discriminados e quantificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

COMPOSIÇÃO DE BDI

1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):

2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)

| DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI) | PORCENTAGEM(%) ADOTADA |
|--|------------------------|
| Custo de Administração Central - AC | 4,00% |
| Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - (S+R+G) | 2,07% |
| Despesas Financeiras - DF | 1,23% |

3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA(PT)

| DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI) | PORCENTAGEM(%) ADOTADA |
|--|------------------------|
| Custos Tributários - total - T | 10,65% |
| Tributários Federais | 8,15% |
| Tributários Estaduais | 0,00% |
| Tributários Municipais | 2,50% |
| Margem de Contribuição Bruta(Benefício ou Lucro) - L | 7,40% |

Formula do BDI

$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

BDI: Taxa de BDI
 AC: Taxa de administração central
 (S+R+G) = Taxas correspondentes a Seguros + Riscos + Garantia
 DF = Taxa referente as despesas financeiros
 I = Taxa referente aos custos tributários
 L = Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou benefício)

4. TAXA DE BDI(BDI):

29,07%

CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL

| TIPO DE IMPOSTO | LUCRO PRESUMIDO(%) |
|---|--------------------|
| PIS - Programa de Integração Social | 0,65% |
| COFINS - Financiamento da Seguridade Social | 3,00% |
| INSS - Previdência Social | 4,50% |
| SUB-TOTAL | 8,15% |
| ISS - Imposto sobre Serviço | 2,50% |
| TOTAL | 10,65% |

TOTAL GERAL

10,65%

OBSERVAÇÃO: VALORES DE ÍNDICES UTILIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS PRESCRITOS NO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Declaramos que os percentuais que compõem o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedecem as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI de acordo com a fórmula prevista no Acórdão Nº2622/2013-TCU/Plenário. Assim, o BDI adotado para a composição dos serviços que constam neste orçamento básico é de **29,07%**, conforme Acórdão Nº 2622/2013-TCU/Plenário.

São José de Piranhas/PB, 22 de Março de 2022, às 09:30 horas



CONSTRUTORA PRUMO

CONSTRUTORA PRUMO EIRELI

CNPJ: 42.253.166/0001-60

Ins. Estadual: 20.576.566-1 Ins. Municipal: 1002083

Av. Senador João Câmara, 1735, Sala 01, Dom Elizeu, Assú/RN, CEP 59.650-000.

E-mail: construtoraprumo.adm@gmail.com

Dados Bancários: NuPagamentos S.A.: 0260 Ag: 0001 conta: 72425253-6 / PIX: 42.253.166/0001-60

265

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Em referência a licitação, **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220303TP00004 Modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022, tipo menor preço global, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação e reforma da EMEIEF João Batista Campos, no Distrito Bom Jesus, localizado no Município de São José de Piranhas – PB, conforme constam discriminados e quantificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.**

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **CONSTRUTORA PRUMO EIRELI**, inscrita no CNPJ 42.253.166/0001-60, com endereço constante no cabeçalho desta peça, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. **SKORZENY ALLISON FARIAS FERREIRA DE BRITO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 001.859.741 e do CPF nº 085.118.714-54, **DECLARA**, para fins de atendimento às exigências editalícias, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar desta Licitação foi elaborada de maneira independente pela licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração deste Município antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-las.


Skorzeny Allison F. F. de Brito
Repres. Legal-CPF: 085.118.714-54
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211311698-7


Eda Tuane Cavalcante Soares
Engenheira Civil
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211351162-2


13

265



CONSTRUTORA PRUMO

CONSTRUTORA PRUMO EIRELI

CNPJ: 42.253.166/0001-60

Ins. Estadual: 20.576.566-1 Ins. Municipal: 1002083

Av. Senador João Câmara, 1735, Sala 01, Dom Elizeu, Assú/RN, CEP 59.650-000.

E-mail: construtoraprumo.adm@gmail.com

Dados Bancários: NuPagamentos S.A.: 0260 Ag: 0001 conta: 72425253-6 / PIX: 42.253.166/0001-60

266

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Em referência a licitação, **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220303TP00004** Modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022**, tipo menor preço global, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a **Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação e reforma da EMEIEF João Batista Campos, no Distrito Bom Jesus, localizado no Município de São José de Piranhas – PB, conforme constam discriminados e quantificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.**

DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA PRUMO EIRELI**, inscrita no CNPJ 42.253.166/0001-60, com endereço constante no cabeçalho desta peça, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. **SKORZENY ALLISON FARIAS FERREIRA DE BRITO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 001.859.741 e do CPF nº 085.118.714-54, **DECLARA**, que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital.


Skorzeny Allison F. F. de Brito
Repres. Legal-CPF: 085.118.714-54
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211311698-7


Eda Tuane Cavalcante Soares
Engenheira Civil
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211351162-2


14

266

São José de Piranhas/PB, 22 de Março de 2022, às 09h30min.



CONSTRUTORA PRUMO

CONSTRUTORA PRUMO EIRELI

CNPJ: 42.253.166/0001-60

Ins. Estadual: 20.576.566-1 Ins. Municipal: 1002083

Av. Senador João Câmara, 1735, Sala 01, Dom Elizeu, Assú/RN, CEP 59.650-000.

E-mail: construtoraprumo.adm@gmail.com

Dados Bancários: NuPagamentos S.A.: 0260 Ag: 0001 conta: 72425253-6 / PIX: 42.253.166/0001-60

267

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Em referência a licitação, **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220303TP00004** Modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022**, tipo menor preço global, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a **Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação e reforma da EMEIEF João Batista Campos, no Distrito Bom Jesus, localizado no Município de São José de Piranhas – PB, conforme constam discriminados e quantificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.**

DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA PRUMO EIRELI**, inscrita no CNPJ 42.253.166/0001-60, com endereço constante no cabeçalho desta peça, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. **SKORZENY ALLISON FARIAS FERREIRA DE BRITO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 001.859.741 e do CPF nº 085.118.714-54, **DECLARA**, minucioso estudo, verificação e comparação de todos os documentos técnicos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras deste município, Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos, Orçamentos Básicos, Cronograma Físico-Financeiro, compatíveis para execução dos serviços a serem executados, inclusive quanto aos quantitativos dos serviços relacionados a este Edital.


Skorzeny Allison F. F. de Brito
Repres. Legal-CPF: 085.118.714-54
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211311698-7


Eda Tuane Cavalcante Soares
Engenheira Civil
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211351162-2

15



CONSTRUTORA PRUMO

CONSTRUTORA PRUMO EIRELI

CNPJ: 42.253.166/0001-60

Ins. Estadual: 20.576.566-1 Ins. Municipal: 1002083

Av. Senador João Câmara, 1735, Sala 01, Dom Elizeu, Assú/RN, CEP 59.650-000.

E-mail: construtoraprumo.adm@gmail.com

Dados Bancários: NuPagamentos S.A.: 0260 Ag: 0001 conta: 72425253-6 / PIX: 42.253.166/0001-60

269

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


Em referência a licitação, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220303TP00004 Modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022, tipo menor preço global, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação e reforma da EMEIEF João Batista Campos, no Distrito Bom Jesus, localizado no Município de São José de Piranhas – PB, conforme constam discriminados e quantificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

TERMO DE ENCERRAMENTO

A presente **PROPOSTA DE PREÇOS CONTÉM 17 LAUDAS**, numeradas de **1 a 17** e rubricadas por seu representante legal e seu responsável técnico para que produzam seu efeito de direito.


Anilson F. F. de Brito
Repres. Legal-CPF: 085.118.714-54
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211311698-7


Eda Tuane Cavalcante Soares
Engenheira Civil
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211351162-2


17

269