



CONSTRUTORA PRUMO

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Em referência a licitação, Modalidade TOMADA DE PREÇO N° 05/2022, tipo menor preço, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma quadra coberta na Escola Irapuan Sobral no Município de São José de Piranhas - PB, conforme projetos anexo deste edital.

PROPOSTA DE PREÇOS

Eda Tuane Cavalcante Soares
Engenheira Civil
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211351162-2

Skorzeng Anson F. F. de Brito
Repres. Legal-CPF: 085.118.714-54
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211311698-7

CONSTRUTORA PRUMO EIRELI

CNPJ: 42.253.166/0001-60

Av. Senador João Câmara, 1735, sala 01, Dom Eliseu. Assu/RN

Ins. Estadual: 20.576.566-1 Ins. Municipal: 1002083

Dados Bancários: NuPagamentos S.A: Ag: 0001 Conta: 72425253-6

E-mail: construtoraprumo.adm@gmail.com

São José de Piranhas/PB, 23 de Março de 2022 às 09:30hrs.



CONSTRUTORA PRUMO

CONSTRUTORA PRUMO EIRELI

CNPJ: 42.253.166/0001-60

Ins. Estadual: 20.576.566-1 Ins. Municipal: 1002083

Av. Senador João Câmara, 1735, Sala 01, Dom Elizeu, Assú/RN, CEP 59.650-000.

E-mail: construtoraprumo.adm@gmail.com


Dados Bancários: NuPagamentos S.A.: 0260 Ag: 0001 conta: 72425253-6 / PIX: 42.253.166/0001-60

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Em referência a licitação, Modalidade TOMADA DE PREÇO N° 05/2022, tipo menor preço, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma quadra coberta na Escola Irapuan Sobral no Município de São José de Piranhas - PB, conforme projetos anexo deste edital.

CARTA PROPOSTA



Skorzep, Alison F. F. de Brito
 Repres. Legal-CPF: 085.118.714-54
 Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211311698-7



Eda Tuane Cavalcante Soares
 Engenheira Civil
 Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211351162-2

2



CONSTRUTORA PRUMO

CONSTRUTORA PRUMO EIRELI

CNPJ: 42.253.166/0001-60

Ins. Estadual 20.576.566-1 Ins. Municipal: 1002083

Av. Senador João Câmara, 1735, Sala 01, Dom Elizeu, Assú/RN, CEP 59.650-000.

E-mail: construtoraprumo.adm@gmail.com

Dados Bancários: NuPagamentos S.A.: 0260 Ag: 0001 conta: 72425253-6 / PIX: 42.253.166/0001-60

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Em referência a licitação, Modalidade **TOMADA DE PREÇO N° 05/2022**, tipo menor preço, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a **Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma quadra coberta na Escola Irapuan Sobral no Município de São José de Piranhas - PB, conforme projetos anexo deste edital.**

CARTA PROPOSTA

Senhor(a) Presidente,

Nosso preço para o fornecimento de material e execução das obras para os serviços acima mencionados é de, **R\$ 850.230,32 (oitocentos e cinquenta mil, duzentos e trinta reais, e trinta e dois centavos)**, para o valor global e será executada inteiramente de acordo com o Memorial Descritivo e Especificações Técnicas disponibilizadas pela referida Prefeitura Municipal, tudo **CONFORME PLANILHA DE PREÇOS EM ANEXO.**


DECLARAÇÕES:

1. Declaramos que o preço por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Memorial Descritivo e Especificações Técnicas disponibilizados e descrito no Edital.
2. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao Orçamento, medições e pagamentos.
3. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, tributos, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
4. Declaramos que o **prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de entrega das propostas, e o **prazo para a execução dos serviços é de acordo com o cronograma da obra**, a contar da emissão da Ordem de Serviço.
5. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de **26,57%** (vinte e seis vírgula cinquenta e sete por cento).

6. DADOS BANCÁRIOS: PIX: 42.253.166/0001-60

Banco NuPagamentos S.A.: 0260 AG: 0001 CC: 72425253-6

À elevada consideração de V.Sa.,


Skorzeby Allison F. F. de Brito
Repres. Legal-CPF: 085.118.714-54
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211311698-7


Eda Tuane Cavalcante Soares
Engenheira Civil
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211351162-2

**CONSTRUTORA PRUMO EIRELI**

CNPJ: 42.263.166/0001-60
 Ins. Estadual 20.576.566-1 Ins. Municipal: 1002083
 Av. Senador João Câmara, 1735, Sala 01, Dom Elício, Assis/RN, CEP 59.630-000.
 E-mail: construtoraprumo@prumo.com.br
 Dados Bancários: NuPagamentos S.A. 0260 Ag. 0001 conta: 72423253-6 / PIX: 42.263.166/0001-60

CONSTRUTORA PRUMO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Em referência a licitação, Modalidade **TOMADA DE PREÇO N° 05/2022**, tipo menor preço, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a **Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma quadra coberta na Escola Irapuan Sobral no Município de São José de Piranhas - PB**, conforme projetos anexo deste edital.

ANEXO I - ORÇAMENTO GLOBAL								
ITEM	CÓD	BANCO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	Quant	VALOR. UNIT. C/ BDI 26,57%	TOTAL C/ BDI	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$	9.723,10
0101	1	MERCADO	PLACA DE OBRA EM LONA	M2	6,00	R\$ 126,57	759,42	
0102	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	92,63	R\$ -	0,00	
0103	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES.	M	133,54	R\$ 54,50	7.277,93	
0104	101505	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM ² E DISJUNTOR DIN SOA (NÃO INCLUSO POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UNID.	1,00	R\$ 1.685,75	1.685,75	
0105	93214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UNID.	1,00	R\$ -	0,00	
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES						R\$	4.791,24
0201	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	49,08	R\$ 42,31	2.076,57	
0202	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA.	m ³	9,78	R\$ 32,86	321,37	
0203	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m ³	65,00	R\$ 36,82	2.393,30	
03	FUNDAÇÕES						R\$	69.574,92
0301	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES • SAPATAS						R\$	41.203,62
030101	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITAI) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,95	R\$ 358,27	698,63	
030102	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	63,02	R\$ 185,20	11.671,30	
030103	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	54,91	R\$ 23,99	1.317,29	
030104	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	97,18	R\$ 23,55	2.288,59	
030105	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	43,27	R\$ 22,69	981,80	
030106	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	156,82	R\$ 20,54	3.221,08	
030107	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	434,73	R\$ 17,44	7.581,69	
030108	92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	362,27	R\$ 16,75	6.068,02	
030109	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	15,65	R\$ 471,26	7.375,22	
0302	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES • VIGAS BALDRAMES						R\$	28.371,30
030201	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	139,57	R\$ 86,68	12.097,93	
030202	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	137,73	R\$ 23,99	3.304,14	
030203	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	0,27	R\$ 23,55	6,36	
030204	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	195,82	R\$ 22,69	4.443,16	
030205	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	138,00	R\$ 20,54	2.834,52	

030206	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM	KG	26,91	R\$	17,44	469,31	
030207	92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM	KG	28,64	R\$	16,75	479,72	
030208	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2.1:2.5 (CIMENTO/ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	10,05	R\$	471,26	4.736,16	
04	SUPERESTRUTURA							R\$	95.386,92
0401	CONCRETO ARMADO • VIGAS							R\$	26.431,23
040101	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO METÁLICO. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	126,74	R\$	80,56	10.210,17	
040102	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	127,36	R\$	23,99	3.055,37	
040103	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.	KG	30,45	R\$	23,55	717,10	
040104	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM	KG	206,09	R\$	22,69	4.676,18	
040105	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM	KG	111,64	R\$	20,54	2.293,09	
040106	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM	KG	9,27	R\$	17,44	161,67	
040107	92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM	KG	21,64	R\$	16,75	362,47	
040108	92781	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM	KG	49,45	R\$	19,01	940,04	
040109	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2.1:2.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	8,52	R\$	471,26	4.015,14	
0402	CONCRETO ARMADO • LAJES E PILARES							R\$	67.040,31
040201	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	155,73	R\$	48,21	7.507,74	
040202	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	240,18	R\$	23,99	5.761,92	
040203	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.	KG	124,91	R\$	23,55	2.941,63	
040204	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM	KG	65,27	R\$	22,69	1.480,98	
040205	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM	KG	205,73	R\$	20,54	4.225,69	
040206	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM	KG	1550,45	R\$	17,44	27.039,85	
040207	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2.1:2.5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	10,71	R\$	471,26	5.047,19	
040208	101964	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA. PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	M2	67,83	R\$	173,70	11.782,07	
040209	101963	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA. PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF. 11/2020	M2	6,74	R\$	185,94	1.253,24	
0403	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS							R\$	1.915,38
040201	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	30,85	R\$	58,94	1.818,30	
040202	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ DE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	1,98	R\$	49,03	97,08	
05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)							R\$	57.199,51
0501	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	254,18	R\$	78,40	19.927,71	
0502	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF. 03/2016	M	19,72	R\$	5,37	105,90	
0503	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M2	148,25	R\$	192,15	28.486,24	
0504	ALVENARIA - ARQUIBANCADAS							R\$	8.679,66

050401	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	110,71	R\$	78,40	8.679,66
06	ESQUADRIAS							R\$ 16.237,13
0601	PORTAS DE MADEIRA							R\$ 5.747,81
060101	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA). 90X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	5,00	R\$	433,45	2.167,25
060102	COMP 65	COMPOS	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA). LISA. SEMI ÓCA. (0.60 X 1,60 A 1.80M). REVESTIDA C/ FÓRMICA. INCLUSIVE BATES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO) - FONTE: 03625/ORSE	M2	4,00	R\$	596,76	2.387,04
060103	COMP 66	COMPOS	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA). LISA. SEMI ÓCA. (0.90 X 1,60 A 1.80M). REVESTIDA C/ FÓRMICA. INCLUSIVE BATES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO) - FONTE: 03625/ORSE	M2	2,00	R\$	596,76	1.193,52
0602	JANELAS DE ALUMÍNIO							R\$ 9.937,84
060201	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO). COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	M2	9,82	R\$	1.012,00	9.937,84
0603	VIDROS							R\$ 551,48
060301	102179	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR. ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, inclusive MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	1,58	R\$	349,04	551,48
060302	11186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM	M2	3,50	R\$	-	0,00
07	SISTEMA DE COBERTURA							R\$ 283.642,64
070101	86	COMPOS	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRÉLICAS VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM. NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	907,25	R\$	160,00	145.160,00
070102	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO	M2	907,25	R\$	102,00	92.539,50
070103	73865/001	SINAPI	(FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA (DEMAO), ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	907,25	R\$	10,99	9.970,68
070104	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SUPERFÍCIES ACETINADO) METÁLICAS APLICADA (EXCETO A PERFIL) ROLO OU PINCEL SOBRE EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	907,25	R\$	39,65	35.972,46
08	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 20.540,52
080101	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 06/2018	M2	143,64	R\$	143,00	20.540,52
09	REVESTIMENTOS							R\$ 46.376,42
0901	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS							R\$ 17.454,59
090101	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	M2	524,59	R\$	3,65	1.914,75
090102	87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANU/U.. AF 06/2014	M2	79,05	R\$	5,20	411,06
090103	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	315,73	R\$	17,81	5.623,15
090104	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	208,86	R\$	30,49	6.368,14
090105	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	M2	79,05	R\$	39,69	3.137,49
0902	REVESTIMENTOS ARQUIBANCADAS							R\$ 6.924,61
090201	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	199,96	R\$	4,14	827,83
090202	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	199,96	R\$	30,49	6.096,78
0903	REVESTIMENTO CERÂMICOS							R\$ 21.997,22
090301	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF 06/2014	M2	221,78	R\$	69,26	15.360,48
090302	COMP 06	COMPOS	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 10X10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PAINOS - FONTE: 87242/SINAPI	M2	82,26	R\$	80,68	6.636,74
10	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)							R\$ 141.814,06
1001	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 06/2018	M2	9,81	R\$	143,00	1.402,83
1002	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICAD EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M2	62,09	R\$	44,34	2.753,07
1003	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF 06/2014	M2	62,09	R\$	57,39	3.563,35
1004	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE. LARGURA 15 CM. ESPESSURA 20 CM AF 09/2020	M	102,44	R\$	78,10	8.000,56
1005	3642	ORSE	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	480,00	R\$	5,58	2.678,40
1006	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af 11/2019	M3	43,20	R\$	166,00	7.171,20
1007	97088	SINAPI	ARMADAÇÃO EM TEIA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92 AÇO CA-60. 4.2MM. MALHA 15X15CM	M2	480,00	R\$	21,47	10.305,60
1008	92878	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25. DIÂMETRO DE 12.5 MM.	KG	462,60	R\$	18,52	8.567,35

1009	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM LAJE.	KG	752,60	R\$	16,99	12.786,67	
1010	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	59,67	R\$	450,93	26.906,99	
1011	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES AF 06/2017	M2	10,58	R\$	185,20	1.959,42	
1012	04266	ORSE	Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm. MBT. Basf. ou similar, para pavimentos em concreto	M	578,10	R\$	61,00	35.264,10	
1001	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA							R\$	20.454,52
100101	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESURA 6 CM, ARMADO.	M2	198,46	R\$	91,00	18.059,86	
100102	COMP_79	COMPOS	PISO TATIL DIRECIONAL E DE ALERTA. EM CONCRETO COLORIDO. P/DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 30x30CM. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. EXCLUSIVELY REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	10,32	R\$	124,18	1.281,54	
100103	COMP_80	COMPOS	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES	UNID.	4,00	R\$	278,28	1.113,12	
11	PINTURA							R\$	29.475,42
1101	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	621,23	R\$	13,00	8.075,99	
1102	72815	SINAPI	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	483,81	R\$	35,35	17.102,68	
1103	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS	M2	79,05	R\$	15,40	1.217,37	
1104	742451	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	199,96	R\$	15,40	3.079,38	
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							R\$	6.827,53
1201	90375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC. SOLDÁVEL DN 40MM X 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM/V. DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015	UNID.	8,00	R\$	8,48	67,84	
1202	COMP_68	COMPOS	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC. SOLDÁVEL DN 50MM X 40MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FONTE: 90375/ SINAPI	UNID.	2,00	R\$	10,23	20,46	
1203	94679	SINAPI	CURVA 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL DN 50 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UNID.	4,00	R\$	29,54	118,16	
1204	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID.	17,00	R\$	8,53	145,01	
1205	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID.	10,00	R\$	14,83	148,30	
1206	comp 37	COMPOS	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC. SOLDÁVEL DN 20MM. X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VF 12/2014 - FONTE: 90373/ SINAPI AF 12/2014	UNID.	3,00	R\$	14,46	43,38	
1207	65	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID.	19,00	R\$	1,20	22,80	
1208	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC. SOLDÁVEL DN 25MM. X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 - FONTE: 90373/ SINAPI	UNID.	1,00	R\$	10,48	10,48	
1209	COMP 70	COMPOS	JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DIÂM = 32 X 25MM. - FONTE: 01144/ORSE	UNID.	8,00	R\$	13,16	105,28	
1210	89442	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC. SOLDÁVEL DN 25MM X 20MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID.	3,00	R\$	10,43	31,29	
1211	89400	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC. SOLDÁVEL DN 32MM X 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID.	4,00	R\$	19,42	77,68	
1212	89626	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC. SOLDÁVEL DN 50MM X 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID.	2,00	R\$	33,38	66,76	
1213	89395	SINAPI	TE. PVC. SOLDÁVEL DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 - FONTE: 89438/SINAPI	UNID.	10,00	R\$	10,81	108,10	
1214	89398	SINAPI	TE. PVC. SOLDÁVEL DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID.	1,00	R\$	16,69	16,69	
1215	89395	ORSE	TE. PVC. SOLDÁVEL DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	4,00	R\$	27,06	108,24	
1216	94689	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL. PVC. SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UNID.	1,00	R\$	14,45	14,45	
1217	89401	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDÁVEL DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	0,81	R\$	7,94	6,43	
1218	89402	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDÁVEL DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	52,95	R\$	9,75	516,26	
1219	89403	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDÁVEL DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	31,87	R\$	17,25	549,76	
1220	89448	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDÁVEL, DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	11,58	R\$	18,47	213,88	

1221	89449	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	2,38	R\$	21,21	50,48	
1222	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. ROSCAVEL 3/4". FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UNID.	7,00	R\$	41,98	293,86	
1223	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA. PVC. SOLDÁVEL. DN 50 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UNID.	2,00	R\$	43,68	87,36	
1224	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCAVEL 3/4". COM ACABAMENTO E CANO	UNID.	7,00	R\$	114,56	801,92	
1225	COMP 81	COMPOS	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO. 3000 LITROS. COM ACESSÓRIOS - FONTE: 88503/SINAPI	UNID.	1,00	R\$	3.202,66	3.202,66	
13	INTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$	16.461,91
1301	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	18,00	R\$	6,62	119,16	
1302	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	6,00	R\$	11,44	68,64	
1303	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	2,00	R\$	24,74	49,48	
1304	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	20,00	R\$	9,97	199,40	
1305	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	5,00	R\$	10,64	53,20	
1306	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	2,00	R\$	19,15	38,30	
1307	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	12,00	R\$	24,81	297,72	
1308	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	2,00	R\$	11,88	23,76	
1309	1638	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UNID.	2,00	R\$	59,61	119,22	
1310	COMP 20	COMPOS	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. - FONTE: 89783/SINAPI	UNID.	2,00	R\$	42,70	85,40	
1311	1638	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	4,00	R\$	59,61	238,44	
1312	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	13,00	R\$	9,20	119,60	
1313	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	4,00	R\$	15,49	61,96	
1314	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	24,00	R\$	19,21	461,04	
1315	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA. PVC. SERIE R. AGUA PLUVIAL. DN 75 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UNID.	2,00	R\$	16,28	32,56	
1316	COMP 19	COMPOS	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS. PARA ESGOTO PRIMÁRIO. DIÂM = 50MM - FONTE: 01666/ORSE	UNID.	2,00	R\$	38,43	76,86	
1317	89784	SINAPI	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	3,00	R\$	20,50	61,50	
1318	89796	SINAPI	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID.	2,00	R\$	42,30	84,60	
1319	89711	SINAPI	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	29,87	R\$	18,76	560,36	
1320	89712	SINAPI	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	26,35	R\$	28,44	749,39	
1321	89713	SINAPI	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	2,69	R\$	42,89	115,37	
1322	89714	SINAPI	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	53,53	R\$	54,01	2.891,16	
1323	COMP 84	COMPOS	TANQUE SEPTICO	UNID.	1,00	R\$	5.255,71	5.255,71	
1324	COMP 85	COMPOS	SUMIDOURO	UNID.	1,00	R\$	2.412,78	2.412,78	
1325	4883	ORSE	CAIXA de INSPEÇÃO 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID.	2,00	R\$	642,83	1.285,66	
1326	98108	SINAPI	CAIXA de gordura dupla (capacidade: 126 L). RETANGULAR. EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0.4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M AF 12/2020	UNID.	2,00	R\$	500,32	1.000,64	
14	LOUÇAS E METAIS							R\$	6.752,76

1401	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA. INCLUSO ENGATE flexível em plástico branco. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID.	6,00	R\$	557,88	3.347,28	
1402	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO. 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID.	6,00	R\$	251,20	1.507,20	
1403	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID.	2,00	R\$	161,01	322,02	
1404	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID.	2,00	R\$	69,74	139,48	
1405	COMP_44	COMPOS	BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIOS DE DEFICIENTES FÍSICOS. L=70 X 70 CM - FONTE: 11478/ORSSE	UNID.	14,00	R\$	-	0,00	
1406	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	8,00	R\$	101,25	810,00	
1407	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID.	8,00	R\$	53,20	425,60	
1408	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE). TIPO CONCHA. EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	6,00	R\$	33,53	201,18	
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							R\$	624,89
1501	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	UNID.	2,00	R\$	232,40	464,80	
1502	11688	SINAPI	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	M2	0,21	R\$	31,66	6,65	
1503	COMP_67	COMPOS	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA - FONTE: 10765/ORSSE	UNID.	4,00	R\$	38,36	153,44	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V							R\$	29.845,87
1601	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID.	10,00	R\$	35,77	357,70	
1602	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID.	2,00	R\$	28,30	56,60	
1603	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID.	1,00	R\$	25,42	25,42	
1604	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID.	7,00	R\$	23,99	167,93	
1605	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4". PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID.	7,00	R\$	10,52	73,64	
1606	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MWP. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. P/VRA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	190,00	R\$	6,20	1.178,00	
1607	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM». ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. P/VRA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	820,00	R\$	8,77	7.191,40	
1608	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 35 MM». ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	41,00	R\$	46,02	1.886,82	
1609	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 16 MM». ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	14,00	R\$	21,33	298,62	
1610	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA. CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNID.	20,00	R\$	13,05	261,00	
1611	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA AMERICANO) 125 A 150A 140V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	R\$	344,87	689,74	
1612	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA 40LADADA 175 A 225A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	R\$	826,08	826,08	
1613	91844	SINAPI	RETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	28,00	R\$	5,46	152,88	
1614	91846	SINAPI	RETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	18,00	R\$	7,66	137,88	
1615	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO. CLASSE LEVE DN 20 MM (3/4"). APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	M	82,00	R\$	25,21	2.067,22	
1616	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO. CLASSE LEVE DN 25 MM (1"). APARENTE. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	M	13,00	R\$	29,81	387,53	
1617	95752	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO. CLASSE SEMI PESADO DN 40 MM (1 1/2"). APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	30,00	R\$	48,68	1.460,40	
1618	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W. COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UNID.	6,00	R\$	153,85	923,10	
1619	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR. COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W. COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UNID.	1,00	R\$	117,37	117,37	

1620	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO. PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UNID.	2,00	R\$ 515,67	1.031,34
1621	COMP_80	COMPOS	LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO, REFLETOR 17", SOQUETEIRA CILÍNDRICA COM GRADIL DE ARAMADO - FONTE: 83478/SINAPI	UNID.	20,00	R\$ 527,76	10.555,20
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS						R\$ 2.073,35
1701	2887	ORSE	Fornecimento de haste cobreada coppenveld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector	UNID.	5,00	R\$ 64,89	324,45
1702	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU. INCLUSIVE ISOLADORES - 35.00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	R\$ 64,89	1.297,80
1703	COMP_82	COMPOS	CAIXA INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIÂMETRO = 300 MM - Fonte: 741661/SINAPI	UNID.	5,00	R\$ 39,65	198,25
1704	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	15,00	R\$ 13,02	195,30
1705	9900	ORSE	Conector de pressão para cabo nu de 35 mm2 - fornecimento e instalação	UNID.	5,00	R\$ 11,51	57,55
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 9.979,75
1801	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA. ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO. COM COSTURA. DIN 2440. DIÂMETRO 2". COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	76,22	R\$ 115,00	8.765,30
1802	COMP 020	COMPOS	BANCADA EM GRANITO CINZA. E=2CM	M2	2,50	R\$ 485,78	1.214,45
19	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 2.902,38
1901	99811	SINAPI	LIMPEZA GERAL	M2	1000,82	R\$ 2,90	2.902,38
TOTAL GERAL							R\$ 850.230,32

>>>Importa a presente proposta de preços em: **R\$ 850.230,32**

oitocentos e cinquenta mil, duzentos e trinta reais e trinta e dois centavos

São José de Piranhas/PB, 23 de Março de 2022, às 09:30 horas

10



CONSTRUTORA PRUMO

CONSTRUTORA PRUMO EIRELI

CNPJ: 42.253.166/0001-60

Ins. Estadual: 20.576.566-1 Ins. Municipal: 1002083

Av. Senador João Câmara, 1735, Sala 01, Dom Elzeu, Assú/RN, CEP 59.650-000.

E-mail: construtoraprumo.adm@gmail.com

Dados Bancários: NuPagamentos S.A.: 0260 Ag: 0001 conta: 72425253-8 / PIX: 42.253.166/0001-60

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Em referência a licitação, Modalidade TOMADA DE PREÇO N° 05/2022, tipo menor preço, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma quadra coberta na Escola Irapuan Sobral no Município de São José de Piranhas - PB, conforme projetos anexo deste edital.

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
Item	Descrição	TOTAL POR ETAPA	ITEM (%)	Período (MÊS)						
				1	2	3	4	5	6	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1,14%	100,00%						
		R\$ 9.723,10		9.723,10						
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100,00%	0,56%	100,00%						
		R\$ 4.791,24		4.791,24						
3	FUNDAÇÕES	100,00%	8,18%	10,00%	90,00%					
		R\$ 69.574,92		6.957,49	62.617,43					
4	SUPERESTRUTURA	100,00%	11,22%		35,00%	35,00%	30,00%			
		R\$ 95.386,92			33.385,42	33.385,42	28.616,08			
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	100,00%	6,73%				50,00%	50,00%		
		R\$ 57.199,51				28.599,76	28.599,76			
6	ESQUADRIAS	100,00%	1,91%				50,00%	50,00%		
		R\$ 16.237,13				8.118,57	8.118,57			
7	SISTEMA DE COBERTURA	100,00%	33,36%			90,00%	10,00%			
		R\$ 283.642,64			255.278,38	28.364,26				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	2,42%		100,00%					
		R\$ 20.540,52		20.540,52						
9	REVESTIMENTOS	100,00%	5,45%				50,00%	50,00%		
		R\$ 46.376,42				23.188,21	23.188,21			
10	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	100,00%	16,68%				50,00%	50,00%		
		R\$ 141.814,06				70.907,03	70.907,03			
11	PINTURA	100,00%	3,47%				40,00%	40,00%	20,00%	
		R\$ 29.475,42				11.790,17	11.790,17	5.895,08		
12	INTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00%	0,80%				50,00%	50,00%		
		R\$ 6.827,53				3.413,77	3.413,77			
13	INTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	1,94%				50,00%	50,00%		
		R\$ 16.461,91				8.230,96	8.230,96			
14	LOUÇAS E METAIS	100,00%	0,79%				20,00%	80,00%		
		R\$ 6.752,76				1.350,55	5.402,21			
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00%	0,07%				50,00%	50,00%		
		R\$ 624,89				312,45	312,45			
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	100,00%	3,51%				50,00%	50,00%		
		R\$ 29.845,87				14.922,94	14.922,94			
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	100,00%	0,24%				100,00%			
		R\$ 2.073,35				2.073,35				
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	1,17%					30,00%	70,00%	
		R\$ 9.979,75					2.993,93	6.985,83		
19	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	0,34%						100,00%	
		R\$ 2.902,38						2.902,38		
PORCENTAGEM		850.230,32		2,53%	13,71%	33,95%	27,04%	20,92%	1,86%	
CUSTO				21.471,83	116.543,37	288.663,80	229.888,07	177.879,96	15.783,29	
PORCENTAGEM ACUMUL				2,53%	16,23%	50,18%	77,22%	98,14%	100,00%	
CUSTO ACUMULADO		850.230,32		21.471,83	138.015,20	426.679,00	656.567,07	834.447,03	850.230,32	

São José de Piranhas/PB, 23 de Março de 2022, às 09:30 horas



CONSTRUTORA PRUMO

CONSTRUTORA PRUMO EIRELI

CNPJ: 42.253.166/0001-60

Ins. Estadual 20.576.566-1 Ins. Municipal: 1002083

Av. Senador João Câmara, 1735, Sala 01, Dom Elizeu, Assú/RN, CEP 59.650-000.

E-mail: construtoraprumo.adm@gmail.com

Dados Bancários: NuPagamentos S.A.: 0260 Ag: 0001 conta: 72425253-6 / PIX: 42.253.166/0001-60

416

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO




Em referência a licitação, Modalidade TOMADA DE PREÇO N° 05/2022, tipo menor preço, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma quadra coberta na Escola Irapuan Sobral no Município de São José de Piranhas - PB, conforme projetos anexo deste edital.

DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA PRUMO EIRELI**, inscrita no CNPJ 42.253.166/0001-60, com endereço constante no cabeçalho desta peça, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. **SKORZENY ALLISON FARIAS FERREIRA DE BRITO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 001.859.741 e do CPF nº 085.118.714-54, **DECLARA**, minucioso estudo, verificação e comparação de todos os documentos técnicos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras deste município, Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos, Orçamentos Básicos, Cronograma Físico-Financeiro, compatíveis para execução dos serviços a serem executados, inclusive quanto aos quantitativos dos serviços relacionados a este Edital.


Skorzeny Allison F. F. de Brito
Repres. Legal-CPF: 085.118.714-54
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211311698-7


Eda Tuane Cavalcante Soares
Engenheira Civil
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211351162-2




12

416



CONSTRUTORA PRUMO

CONSTRUTORA PRUMO EIRELI

CNPJ: 42.253.166/0001-60

Ins. Estadual 20.576.566-1 Ins. Municipal: 1002083

Av. Senador João Câmara, 1735, Sala 01, Dom Elizeu, Assú/RN, CEP 59.650-000.

E-mail: construtoraprumo.adm@gmail.com

Dados Bancários: NuPagamentos S.A.: 0260 Ag: 0001 conta: 72425253-6 / FDX: 42.253.166/0001-60


417

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Em referência a licitação, Modalidade TOMADA DE PREÇO N° 05/2022, tipo menor preço, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma quadra coberta na Escola Irapuan Sobral no Município de São José de Piranhas - PB, conforme projetos anexo deste edital.

DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA PRUMO EIRELI**, inscrita no CNPJ 42.253.166/0001-60, com endereço constante no cabeçalho desta peça, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. **SKORZENY ALLISON FARIAS FERREIRA DE BRITO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 001.859.741 e do CPF nº 085.118.714-54, **DECLARA**, que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital.


Skorzeny Allison F. F. de Brito
Repres. Legal-CPF: 085.118.714-54
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211311698-7


Eda Tuane Cavalcante Soares
Engenheira Civil
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211351162-2

13



CONSTRUTORA PRUMO

CONSTRUTORA PRUMO EIRELI

CNPJ: 42.253.166/0001-60

Ins. Estadual 20.576.566-1 Ins. Municipal: 1002083

Av. Senador João Câmara, 1735, Sala 01, Dom Elizeu, Assú/RN, CEP 59.650-000.

E-mail: construtoraprumo.adm@gmail.com

Dados Bancários: NuPagamentos S.A.: 0260 Ag: 0001 conta: 72425253-6 / PIX: 42.253.166/0001-60

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Em referência a licitação, Modalidade TOMADA DE PREÇO N° 05/2022, tipo menor preço, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma quadra coberta na Escola Irapuan Sobral no Município de São José de Piranhas - PB, conforme projetos anexo deste edital.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **CONSTRUTORA PRUMO EIRELI**, inscrita no CNPJ 42.253.166/0001-60, com endereço constante no cabeçalho desta peça, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. **SKORZENY ALLISON FARIAS FERREIRA DE BRITO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 001.859.741 e do CPF nº 085.118.714-54, **DECLARA**, para fins de atendimento às exigências editalícias, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar desta Licitação foi elaborada de maneira independente pela licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração deste Município antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-las.


Skorzeny Allison F. F. de Brito
Repres. Legal-CPF: 085.118.714-54
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211311698-7


Eda Tuane Cavalcante Soares
Engenhelha Civil
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211351162-2

14



CONSTRUTORA PRUMO

CONSTRUTORA PRUMO EIRELI

CNPJ: 42.253.166/0001-60

Ins. Estadual 20.576.566-1 Ins. Municipal: 1002083

Av. Senador João Câmara, 1735, Sala 01, Dom Elizeu, Assú/RN, CEP 59.650-000.

E-mail: construtoraprumo.adm@gmail.com

Dados Bancários: NuPagamentos S.A.: 0260 Ag: 0001 conta: 72425253-6 / PIX: 42.253.166/0001-60

419

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


Em referência a licitação, Modalidade TOMADA DE PREÇO N° 05/2022, tipo menor preço, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma quadra coberta na Escola Irapuan Sobral no Município de São José de Piranhas - PB, conforme projetos anexo deste edital.

DECLARAÇÃO

Declaramos que:

- ✓ Aceitamos as condições desse edital, bem como as normas para adjudicação de serviços e se vencedores do certame executaremos os serviços com os preços propostos, visto que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para execução das obras, inclusive as despesas e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do Trabalho e Responsabilidade Civil, dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações e condições constantes deste certame licitatório, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB**, dentro dos parâmetros deste instrumento estabelecidos;
- ✓ Não possuímos em nosso quadro técnicos empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho salvo em condições de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1998 (Lei n 9.854/99).

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.


Skorzeny Allison F. F. de Brito
Repres. Legal-CPF: 085.118.714-54
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211311698-7


Eda Tuane Cavalcante Soares
Engenheira Civil
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211351162-2

15

419



CONSTRUTORA PRUMO

CONSTRUTORA PRUMO EIRELI

CNPJ: 42.253.166/0001-60

Ins. Estadual: 20.576.566-1 Ins. Municipal: 1002083

Av. Senador João Câmara, 1735, Sala 01, Dom Elizeu, Assú/RN, CEP 59.650-000.

E-mail: construtoraprumo.adm@gmail.com

Dados Bancários: NuPagamentos S.A.: 0260 Ag: 0001 conta: 72425253-6 / PIX: 42.253.166/0001-60

420


À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Em referência a licitação, Modalidade **TOMADA DE PREÇO N° 05/2022**, tipo menor preço, sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global, cujo objeto é a **Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma quadra coberta na Escola Irapuan Sobral no Município de São José de Piranhas - PB**, conforme projetos anexo deste edital.

TERMO DE ENCERRAMENTO

A presente **PROPOSTA DE PREÇOS** CONTÉM 16 LAUDAS, numeradas de 1 a 16 e rubricadas por seu representante legal e seu responsável técnico para que produzam seu efeito de direito.


Skorzenny Anison F. F. de Brito
Repres. Legal-CPF: 085.118.714-54
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211311698-7


Eda Tuane Cavalcante Soares
Engenheira Civil
Resp. Técnico-Eng. Civil CREA: 211351162-2

16

420