



CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203, 395
Ernesto Geisel, João Pessoa/PB- CEP. 58.075-427
CNPJ 09.047.935/0001-06
Email: a3tltda@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021

ÍNDICE

1. Proposta Comercial
2. Planilha Orçamentária
3. Cronograma Físico-Financeiro
4. Quadro de Composição da Taxa de BDI
5. Termo de encerramento

João Pessoa/PB, 26 de Agosto de 2021

JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE
CPF 262.645.444-34 / CREA 1603618643
Eng.º Civil / Sócio-Diretor / Resp. Técnico

01/395

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021

FORMULÁRIO – PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.

LOTE 01: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS CANAÃ E MIRANTE

01. A empresa A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., estabelecida à Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203, Ernesto Geisel, João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ sob o nº 09.047.935/0001-06, Inscrição Estadual nº 16.158.267-2, Inscrição Municipal nº 1598074 pelo presente propõe executar o objeto desta licitação, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, pelo **VALOR DO LOTE 01 - R\$ 735.320,35 (Setecentos e trinta e cinco mil trezentos e vinte reais e trinta e cinco centavos)**.

02. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias

03. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.


04. Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo de sua participação no citado certame.

05. Declara que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as cláusulas e condições relativas à licitação em causa, bem como às disposições da lei Federal nº 8.666/93, que integrarão o ajuste correspondente.


06. Declara que nos preços unitários propostos estão incluídos todos os custos de Materiais, Mão-de-Obra, Transporte independentemente de percurso, Carga e Descarga de Materiais, Leis Sociais, Tributos, Administração, Lucros e quaisquer outros Encargos que incidam sobre os serviços a executar.

07. Conta Bancária: Banco: BRASIL
Agencia nº: 11-6
Conta Corrente: 107.980-8

João Pessoa/PB, 26 de Agosto de 2021



JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE
CPF 262.645.444-34 / CREA 1603618643
Eng.º Civil / Sócio-Diretor / Resp. Técnico





CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203,
Ernesto Geisel, João Pessoa/PB- CEP. 58.075-427
CNPJ 09.047.935/0001-06
Email: a3ttda@hotmail.com

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CANAÃ E MIRANTE
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO:

27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA SINAPI 04/2021
04.05.03	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	1,00	R\$ 89,94	R\$ 89,94	02555/ORSE
SUB TOTAL R\$.....					R\$ 73.184,53	
5	RUA DONDON PALITÓ					
05.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
05.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M2	94,15	R\$ 0,49	R\$ 46,13	78472
05.02	TERRAPLENAGEM					
05.02.01	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	706,13	R\$ 0,07	R\$ 49,43	100575
05.03	PAVIMENTAÇÃO					
05.03.01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	706,13	R\$ 60,80	R\$ 42.932,70	DER-PB 02.702.00
05.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS.	M	173,30	R\$ 34,88	R\$ 6.044,70	94273
05.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	43,33	R\$ 3,46	R\$ 149,92	83693
05.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
05.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	8,15	R\$ 608,57	R\$ 4.959,85	94990
05.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	28,80	R\$ 14,26	R\$ 410,69	74245/001
05.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	4,20	R\$ 100,83	R\$ 423,49	09418/ORSE
05.04.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	1,00	R\$ 61,76	R\$ 61,76	93358
05.04.05	ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	1,49	R\$ 437,18	R\$ 651,40	0093/ORSE
05.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
05.05.01	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	M2	0,25	R\$ 382,00	R\$ 95,50	10712/ORSE
05.05.02	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 131,27	R\$ 131,27	10808/ORSE
05.05.03	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	1,00	R\$ 89,94	R\$ 89,94	02555/ORSE
SUB TOTAL R\$.....					R\$ 56.046,78	
6	RUA PROJETADA 01 - MIRANTE					
06.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
06.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M2	52,65	R\$ 0,49	R\$ 25,80	78472
06.02	TERRAPLENAGEM					
06.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	447,53	R\$ 0,07	R\$ 31,33	100575
06.03	PAVIMENTAÇÃO					
06.03.01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	447,53	R\$ 60,80	R\$ 27.209,82	DER-PB 02.702.00
06.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS.	M	105,30	R\$ 34,88	R\$ 3.672,86	94273
06.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	26,33	R\$ 3,46	R\$ 91,10	83693
06.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					

ASI CONST INCORP LTDA
José Teotônio Dantas Leite
CPF 252.645.444-34-CREA 160.351.864-3
Engº Civil-Resp. Técnico-Socio Diretor



CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CANAÃ E MIRANTE
PLANILHA ORÇAMENTARIA

Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203,
Ernesto Geisel, João Pessoa/PB- CEP. 58.075-427
CNPJ 09.047.935/0001-06
Email: a3ttda@hotmail.com

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA SINAPI 04/2021
07.05.03	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	1,00	R\$ 89,94	R\$ 89,94	02555/ORSE
SUB TOTAL R\$.....					R\$ 62.215,53	
8	VIA LOCAL 01 - POR TRAZ DA RODOVIARIA					
08.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
08.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M2	62,05	R\$ 0,49	R\$ 30,40	78472
08.02	TERRAPLENAGEM					
08.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	670,14	R\$ 0,07	R\$ 46,91	100575
08.03	PAVIMENTAÇÃO					
08.03.01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	670,14	R\$ 60,80	R\$ 40.744,51	DER-PB 02.702.00
08.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS.	M	124,10	R\$ 34,88	R\$ 4.328,61	94273
08.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	31,03	R\$ 3,46	R\$ 107,36	83693
08.04	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
08.04.01	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	M2	0,25	R\$ 382,00	R\$ 95,50	10712/ORSE
08.04.02	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 131,27	R\$ 131,27	10808/ORSE
08.04.03	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	1,00	R\$ 89,94	R\$ 89,94	02555/ORSE
SUB TOTAL R\$.....					R\$ 45.574,50	
9	AV. NILDO GOMES DE HOLANDA					
09.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
09.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M2	245,85	R\$ 0,49	R\$ 120,47	78472
09.02	TERRAPLENAGEM					
09.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	2.570,16	R\$ 0,07	R\$ 179,91	100575
09.03	PAVIMENTAÇÃO					
09.03.01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	2.570,16	R\$ 60,80	R\$ 156.265,73	DER-PB 02.702.00
09.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS.	M	443,50	R\$ 34,88	R\$ 15.469,28	94273
09.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	110,88	R\$ 3,46	R\$ 383,64	83693
09.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
09.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	46,33	R\$ 608,57	R\$ 28.195,05	94990
09.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	M2	86,40	R\$ 14,26	R\$ 1.232,06	74245/001
09.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	15,75	R\$ 100,83	R\$ 1.588,07	09418/ORSE
09.04.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	2,43	R\$ 61,76	R\$ 150,08	93358
09.04.05	ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	3,65	R\$ 437,18	R\$ 1.595,71	0093/ORSE
09.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
09.05.01	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	M2	2,25	R\$ 382,00	R\$ 859,50	10712/ORSE

A3T CONST. INCORP. LTDA

José Teotônio Dantas Leite

CPF 262.645.444-34-CREA 150.361.894-3

Eng. Civil, Res. Técnica, Sócio-Diretor



Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203,
Ernesto Geisel, João Pessoa/PB- CEP. 58.075-427
CNPJ 09.047.935/0001-06
Email: a3ttda@hotmail.com

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CANAÃ E MIRANTE
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO:

27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA
						SINAPI 04/2021
09.05.02	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	9,00	R\$ 131,27	R\$ 1.181,43	10808/ORSE
09.05.03	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	2,00	R\$ 89,94	R\$ 179,88	02555/ORSE
SUB TOTAL R\$.....					R\$ 207.400,81	
TOTAL R\$.....					R\$ 735.320,35	


A3T CONST. INCORP. LTDA
José Teotônio Dantas Leite
CPF 252.645.444-34-CREA 160.361.864-3
Eng.º Civil-Resp. Técnico-Sócio Diretor







Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203,
Ernesto Geisel, João Pessoa/PB- CEP. 58.075-427
CNPJ 09.047.935/0001-06
Email: a3ttda@hotmail.com

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CANAÃ E MIRANTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.342,22	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.342,22
02	RUA ROSEANE MARIA GOMES	-	0,00%	-	-	90.580,87	50,00%	90.580,87	50,00%	-	-	-	-	181.161,74
03	RUA MANOEL VIEIRA DA SILVA	67.728,44	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.728,44
04	RUA JOSÉ RODRIGUES DE HOLANDA	73.184,53	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.184,53
05	RUA DONDON PALITÓ	56.046,78	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.046,78
06	RUA PROJETADA 01 - MIRANTE	-	-	39.665,80	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	39.665,80
07	RUA PROJETADA 02 - MIRANTE	-	-	62.215,53	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	62.215,53
08	VIA LOCAL 01 - POR TRAZ DA	-	-	45.574,50	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	45.574,50
09	AV. NILDO GOMES DE HOLANDA	-	-	-	-	103.700,41	50,00%	103.700,41	50,00%	-	-	-	-	207.400,81
MENSAL		199.301,97	27,10%	147.455,83	20,05%	194.281,28	26,42%	194.281,28	26,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	735.320,35
ACUMULADO		199.301,97	27,10%	346.757,80	47,16%	541.039,08	73,58%	735.320,35	100,00%	735.320,35	100,00%	735.320,35	100,00%	

A3T CONST. INCORP. LTDA
José Teófilo Dantas Leite
CPF 262.645.444-34-CREA 160.361.854-3
Engº Civil-Resp. Técnico-Socio Diretor



Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203,
Ernesto Geisel, João Pessoa/PB- CEP. 58.075-427
CNPJ 09.047.935/0001-06
Email: a3ttda@hotmail.com

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI - SERVIÇOS

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CANAÃ E MIRANTE

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

1. CUSTO DIRETO DA OBRA (CD): R\$ 735.320,35

2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PORCENTAGEM (%) ADOTADA
Custo de Administração Central - AC	4,01%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - (S+R+G)	0,96%
Custo Financeiro - DF	1,11%

3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT)

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PORCENTAGEM (%) ADOTADA
Custos Tributários - Total - I	10,65%
Tributos Federais	8,15%
Tributos Estaduais	0,00%
Tributos Municipais	2,50%
Margem de Contribuição Bruta (Benefício ou Lucro) - (L)	7,30%

Fórmula do BDI

$$BDI = (1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L) - 1$$

Onde:

BDI = Taxa de BDI

AC = Taxa de administração central

(S+R+G) = Taxas correspondentes a Seguros +

DF = Taxa referente as Despesas Financeiras

I = Taxa referente aos Impostos municipais, estaduais e federais.

L = Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou benefício)

4. TAXA DE BDI (COM DESONERAÇÃO): 27,46%

ORÇAMENTISTA:

CUSTOS TRIBUTÁRIOS	COM MATERIAL
TIPO DO IMPOSTO	LUCRO PRESUM. (%)
PIS - Programa de Integração Social	0,65%
COFINS - Financ. da Seguridade Social	3,00%
Contribuição Previdenciária	4,50%
SUBTOTAL	8,15%
ISS - Imposto Sobre Serviço (*)	2,50%
TOTAL GERAL	10,65%

OBSERVAÇÕES

VALORES DE ÍNDICES UTILIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS PRESCRITOS NO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

(*) A taxa de incidência do ISS pode ser de 2 a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal, ou seja, 5% sobre a mão-de-obra e considerada essa última 50% do custo total da obra, então 5% x 50% = 2,5%.

A3T CONST. INCORP. LTDA

José Teotônio Dantas Leite
CPF 252.545.444-34-CREA 160.361.664-3
Engº Civil-Resp. Técnico-Socio Diretor

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021
FORMULÁRIO - PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.

LOTE 02: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS VILA OPERARIA E ZUZA HOLANDA

01. A empresa A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., estabelecida à Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203, Ernesto Geisel, João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ sob o nº 09.047.935/0001-06, Inscrição Estadual nº 16.158.267-2, Inscrição Municipal nº 1598074 pelo presente propõe executar o objeto desta licitação, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, pelo **VALOR DO LOTE 02 - R\$ 693.098,03 (Seiscentos e noventa e três mil noventa e oito reais e três centavos).**

02. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias

03. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

04. Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo de sua participação no citado certame.

05. Declara que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as cláusulas e condições relativas à licitação em causa, bem como às disposições da lei Federal nº 8.666/93, que integrarão o ajuste correspondente.

06. Declara que nos preços unitários propostos estão incluídos todos os custos de Materiais, Mão-de-Obra, Transporte independentemente de percurso, Carga e Descarga de Materiais, Leis Sociais, Tributos, Administração, Lucros e quaisquer outros Encargos que incidam sobre os serviços a executar.

07. Conta Bancária: Banco: BRASIL
Agencia nº: 11-6
Conta Corrente: 107.980-8

João Pessoa/PB, 26 de Agosto de 2021



JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE
CPF 262.645.444-34 / CREA 1603618643
Eng.º Civil / Sócio-Diretor / Resp. Técnico



CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HOLANDA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO:

27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA
						SINAPI 04/2021
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.01	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	6,00	R\$ 329,95	R\$ 1.979,70	DER0620100
					R\$ 1.979,70	
					R\$ 430.022,17	
	BAIRRO VILA OPERARIA					
2	RUA SALUSTIANO RODRIGUES					
02.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
02.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	160,30	R\$ 0,55	R\$ 88,17	99064
02.02	TERRAPLENAGEM					
02.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.110,33	R\$ 0,08	R\$ 88,83	100575
02.03	PAVIMENTAÇÃO					
02.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.110,33	R\$ 76,14	R\$ 84.540,53	101169
02.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	294,37	R\$ 56,66	R\$ 16.679,00	94273
02.03.03	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	M2	73,59	R\$ 4,37	R\$ 321,59	83693
02.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
02.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	22,37	R\$ 745,70	R\$ 16.681,31	94990
02.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S	M2	38,16	R\$ 16,70	R\$ 637,27	74245/001
02.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	6,15	R\$ 101,97	R\$ 627,12	09418/ORSE
02.04.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,00	R\$ 77,08	R\$ 385,40	93358
02.04.05	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	7,50	R\$ 290,97	R\$ 2.182,28	DER0334901
02.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
02.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃO S, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,50	R\$ 576,15	R\$ 288,08	DER0620000
					R\$ 122.519,58	
3	RUA JOSÉ JOAQUIM					
03.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
03.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	24,20	R\$ 0,55	R\$ 13,31	99064
03.02	TERRAPLENAGEM					
03.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	227,48	R\$ 0,08	R\$ 18,20	100575
03.03	PAVIMENTAÇÃO					

A3T CONST. INCORP. LTDA
 José Teotônio Danta Leite
 CPF 262.645.444-34-CREA 160.361.664-3
 Eng.º Civil-Resp. Técnico-Socio Diretor



CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203,
Ernesto Geisel, João Pessoa/PB- CEP. 58.075-427
CNPJ 09.047.935/0001-06
Email: a3tlda@hotmail.com

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HOLANDA
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO:

27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA
						SINAPI 04/2021
03.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	227,48	R\$ 76,14	R\$ 17.320,33	101169
03.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	48,40	R\$ 56,66	R\$ 2.742,34	94273
03.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	12,10	R\$ 4,37	R\$ 52,88	83693
03.04	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
03.04.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECCÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	R\$ 576,15	R\$ 144,04	DER0620000
SUB TOTAL R\$.....					R\$ 20.291,10	
4	RUA ANTÔNIO FERREIRA					
04.01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS					
04.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	65,85	R\$ 0,55	R\$ 36,22	99064
04.02	TERRAPLENAGEM					
04.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	528,87	R\$ 0,08	R\$ 42,31	100575
04.03	PAVIMENTAÇÃO					
04.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	528,87	R\$ 76,14	R\$ 40.268,16	101169
04.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	111,60	R\$ 56,66	R\$ 6.323,26	94273
04.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	27,90	R\$ 4,37	R\$ 121,92	83693
04.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
04.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,16	R\$ 745,70	R\$ 3.102,11	94990
04.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	12,72	R\$ 16,70	R\$ 212,42	74245/001
04.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	1,80	R\$ 101,97	R\$ 183,55	09418/ORSE
04.04.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,90	R\$ 77,08	R\$ 69,37	93358
04.04.05	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,35	R\$ 290,97	R\$ 392,81	DER0334901
04.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					

A3T CONST. INCORP. LTDA
José Teotônio Dantas Leite
CPF 262.645.444-34-CREA 160.361.654-3
Engº Civil-Resp. Técnico-Socio Diretor



CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203,
Ernesto Geisel, João Pessoa/PB- CEP. 58.075-427
CNPJ 09.047.935/0001-06
Email: a3tltda@hotmail.com

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HOLANDA
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO:

27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA
						SINAPI 04/2021
04.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS; PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	R\$ 576,15	R\$ 144,04	DER0620000
SUB TOTAL R\$.....					R\$ 50.896,17	
5	RUA JOSÉ EDVAM					
05.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
05.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	160,90	R\$ 0,55	R\$ 88,50	99064
05.02	TERRAPLENAGEM					
05.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.247,00	R\$ 0,08	R\$ 99,76	100575
05.03	PAVIMENTAÇÃO					
05.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.247,00	R\$ 76,14	R\$ 94.946,58	101169
05.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	302,35	R\$ 56,66	R\$ 17.131,15	94273
05.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	75,59	R\$ 4,37	R\$ 330,33	83693
05.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
05.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	20,32	R\$ 745,70	R\$ 15.152,62	94990
05.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	44,52	R\$ 16,70	R\$ 743,48	74245/001
05.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	6,30	R\$ 101,97	R\$ 642,41	09418/ORSE
05.04.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,66	R\$ 77,08	R\$ 436,27	93358
05.04.05	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	8,49	R\$ 290,97	R\$ 2.470,34	DER0334901
05.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
05.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	1,00	R\$ 576,15	R\$ 576,15	DER0620000
SUB TOTAL R\$.....					R\$ 132.617,59	
6	RUA PROJETADA 1					
06.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					

A3T CONSTR. E INCORP. LTDA

José Teotônio Dantas Leite

CPF 262.645.444-34-CREA 160.361.864-3

Eng. Civil 502 Técnico de Engenharia



CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HOLANDA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO:

27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA
						SINAPI 04/2021
06.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	43,50	R\$ 0,55	R\$ 23,93	99064
06.02	TERRAPLENAGEM					
06.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	304,50	R\$ 0,08	R\$ 24,36	100575
06.03	PAVIMENTAÇÃO					
06.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	304,50	R\$ 76,14	R\$ 23.184,63	101169
06.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	87,00	R\$ 56,66	R\$ 4.929,42	94273
06.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	21,75	R\$ 4,37	R\$ 95,05	83693
06.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
06.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,14	R\$ 745,70	R\$ 5.324,30	94990
06.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	19,08	R\$ 16,70	R\$ 318,64	74245/001
06.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	3,38	R\$ 101,97	R\$ 344,66	09418/ORSE
06.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
06.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECCÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	R\$ 576,15	R\$ 144,04	DER0620000
SUB TOTAL R\$.....					R\$ 34.389,03	
7	AV. PROJETADA 2					
07.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
07.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	84,75	R\$ 0,55	R\$ 46,61	99064
07.02	TERRAPLENAGEM					
07.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	635,63	R\$ 0,08	R\$ 50,85	100575
07.03	PAVIMENTAÇÃO					
07.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	635,63	R\$ 76,14	R\$ 48.396,87	101169
07.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	169,50	R\$ 56,66	R\$ 9.603,87	94273
07.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	42,38	R\$ 4,37	R\$ 185,20	83693
07.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					

A3T CONST. INCORP. LTDA
 José Teotônio Dantas Leite
 CPF 262.645.444-34-CREA 160.361.864-3
 Engº Civil-Resp. Técnico-Socio Diretor



CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HOLANDA
PLANILHA ORÇAMENTARIA

Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203,
Ernesto Geisel, João Pessoa/PB- CEP. 58.075-427
CNPJ 09.047.935/0001-06
Email: a3tlda@hotmail.com

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO:

27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA SINAPI.04/2021
07.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	13,53	R\$ 745,70	R\$ 10.089,32	94990
07.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	25,44	R\$ 16,70	R\$ 424,85	74245/001
07.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	3,60	R\$ 101,97	R\$ 367,09	09418/ORSE
07.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
07.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	R\$ 576,15	R\$ 144,04	DER0620000
				SUB TOTAL R\$.....	R\$ 69.308,70	
	BAIRRO ZUZA HOLANDA			SUB TOTAL R\$.....	R\$ 261.096,16	
8	AV. PROJETADA 10					
08.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
08.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	101,75	R\$ 0,55	R\$ 55,96	99064
08.02	TERRAPLENAGEM					
08.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	590,15	R\$ 0,08	R\$ 47,21	100575
08.03	PAVIMENTAÇÃO					
08.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	590,15	R\$ 76,14	R\$ 44.934,02	101169
08.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	198,70	R\$ 56,66	R\$ 11.258,34	94273
08.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	49,68	R\$ 4,37	R\$ 217,10	83693
08.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
08.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	5,17	R\$ 745,70	R\$ 3.855,27	94990
				SUB TOTAL R\$.....	R\$ 60.367,90	
9	TRAVESSA 01					
09.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
09.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	43,75	R\$ 0,55	R\$ 24,06	99064
09.02	TERRAPLENAGEM					
09.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	262,50	R\$ 0,08	R\$ 21,00	100575
09.03	PAVIMENTAÇÃO					
09.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	262,50	R\$ 76,14	R\$ 19.986,75	101169

A3T CONST. INCORP. LTDA

José Teotônio Dantas Leite

CPF 252.645.444-34-CREA 160.361.654-3



CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HOLANDA
PLANILHA ORÇAMENTARIA

Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203,
Ernesto Geisel, João Pessoa/PB- CEP. 58.075-427
CNPJ 09.047.935/0001-06
Email: a3tltda@hotmail.com

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO:

27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA
						SINAPI 04/2021
09.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	81,70	R\$ 56,66	R\$ 4.629,12	94273
09.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	20,43	R\$ 4,37	R\$ 89,28	83693
09.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
09.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,77	R\$ 745,70	R\$ 574,19	94990
09.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
09.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	R\$ 576,15	R\$ 144,04	DER0620000
SUB TOTAL R\$.....					R\$ 25.468,44	
10	TRAVESSA 02					
10.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
10.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	35,45	R\$ 0,55	R\$ 19,50	99064
10.02	TERRAPLENAGEM					
10.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	170,16	R\$ 0,08	R\$ 13,61	100575
10.03	PAVIMENTAÇÃO					
10.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	170,16	R\$ 76,14	R\$ 12.955,98	101169
10.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	70,90	R\$ 56,66	R\$ 4.017,19	94273
10.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	17,73	R\$ 4,37	R\$ 77,48	83693
10.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
10.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,94	R\$ 745,70	R\$ 1.446,66	94990
10.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
10.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,50	R\$ 576,15	R\$ 288,08	DER0620000

A3T CONSTR. E INCORPORAÇÃO LTDA

José Teotônio Dantas Leite

CPF 262.645.444-34 CREA 160.361.864-3

Eng. Civil, Ins.º 10712 Data: 10/11/2021 11:27



CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HOLANDA
PLANILHA ORÇAMENTARIA

Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203,
Ernesto Geisel, João Pessoa/PB- CEP. 58.075-427
CNPJ 09.047.935/0001-06
Email: a3tltda@hotmail.com

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO:

27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA SINAPI/04/2021
SUB TOTAL R\$.....					R\$ 18.818,50	
11	RUA MOIZES FERREIRA DA SILVA					
11.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
11.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	35,45	R\$ 0,55	R\$ 19,50	99064
11.02	TERRAPLENAGEM					
11.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	738,46	R\$ 0,08	R\$ 59,08	100575
11.03	PAVIMENTAÇÃO					
11.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	738,46	R\$ 76,14	R\$ 56.226,34	101169
11.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	186,80	R\$ 56,66	R\$ 10.584,09	94273
11.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	46,70	R\$ 4,37	R\$ 204,08	83693
11.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
11.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,45	R\$ 745,70	R\$ 4.809,77	94990
SUB TOTAL R\$.....					R\$ 71.902,86	
12	TRAVESSA 03					
12.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
12.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	46,95	R\$ 0,55	R\$ 25,82	99064
12.02	TERRAPLENAGEM					
12.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	384,30	R\$ 0,08	R\$ 30,74	100575
12.03	PAVIMENTAÇÃO					
12.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	384,30	R\$ 76,14	R\$ 29.260,60	101169
12.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	87,90	R\$ 56,66	R\$ 4.980,41	94273
12.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	22,08	R\$ 4,37	R\$ 96,49	83693
12.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
12.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,65	R\$ 745,70	R\$ 4.958,91	94990
12.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	12,72	R\$ 16,70	R\$ 212,42	74245/001
12.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	1,80	R\$ 101,97	R\$ 183,55	09418/ORSE
12.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					

A3T CONS. INCORP. LTDA
José Teotônio Dantas Leite
CPF 252.645.444-34-CREA 160.361.864-3
Engº Civil-Resp. Técnico-Socio Diretor



CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HOLANDA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO:

27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA
						SINAPI/04/2021
12.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	R\$ 576,15	R\$ 144,04	DER0620000
SUB TOTAL R\$.....					R\$ 39.892,98	
13	RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA					
13.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
13.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	64,10	R\$ 0,55	R\$ 35,26	99064
13.02	TERRAPLENAGEM					
13.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	397,42	R\$ 0,08	R\$ 31,79	100575
13.03	PAVIMENTAÇÃO					
13.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	397,42	R\$ 76,14	R\$ 30.259,56	101169
13.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	128,20	R\$ 56,66	R\$ 7.263,81	94273
13.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	32,05	R\$ 4,37	R\$ 140,06	83693
13.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
13.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	9,08	R\$ 745,70	R\$ 6.770,96	94990
13.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
13.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	R\$ 576,15	R\$ 144,04	DER0620000
SUB TOTAL R\$.....					R\$ 44.645,48	
TOTAL R\$.....					R\$ 693.098,03	

A3T CONSTR. INCORP. LTDA

José Teotônio Dantas Leite
CPF 262.645.444-34-CREA 160.361.854-3
Engº Civil-Resp. Técnico-Socio Diretor

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERÁRIA E ZUZA HOLANDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.979,70	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.979,70
02	RUA SALUSTIANO RODRIGUES	61.259,79	50,00%	61.259,79	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	122.519,58
03	RUA JOSÉ JOAQUIM	10.145,55	50,00%	10.145,55	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	20.291,10
04	RUA ANTÔNIO FERREIRA	25.448,09	50,00%	25.448,09	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	50.896,17
05	RUA JOSÉ EDVAM	66.308,80	50,00%	66.308,80	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	132.617,59
06	RUA PROJETADA 1	17.194,52	50,00%	17.194,52	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	34.389,03
07	AV. PROJETADA 2	-	-	-	-	34.654,35	50,00%	34.654,35	50,00%	-	-	-	-	69.308,70
08	AV. PROJETADA 10	-	-	-	-	30.183,95	50,00%	30.183,95	50,00%	-	-	-	-	60.367,90
09	TRAVESSA 01	-	-	-	-	12.734,22	50,00%	12.734,22	50,00%	-	-	-	-	25.468,44
10	TRAVESSA 02	-	-	-	-	9.409,25	50,00%	9.409,25	50,00%	-	-	-	-	18.818,50
11	RUA MOIZES FERREIRA DA SILVA	-	-	-	-	35.951,43	50,00%	35.951,43	50,00%	-	-	-	-	71.902,86
12	TRAVESSA 03	-	-	-	-	19.946,49	50,00%	19.946,49	50,00%	-	-	-	-	39.892,98
13	RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA	-	-	-	-	22.322,74	50,00%	22.322,74	50,00%	-	-	-	-	44.645,48
	MENSAL	182.336,44	26,31%	180.356,74	26,02%	165.202,43	23,84%	165.202,43	23,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	693.098,03
	ACUMULADO	182.336,44	26,31%	362.693,17	52,33%	527.895,60	76,16%	693.098,03	100,00%	693.098,03	100,00%	693.098,03	100,00%	

(Handwritten signature)
A3T CONST. INCORP. LTDA
José Teotônio Dantas Leite
CPF 252.645.444-34-CREA 160.361.864-3
Engº Civil-Resp. Técnico-Socio Diretor

(Handwritten initials)



Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203,
Ernesto Geisel, João Pessoa/PB- CEP. 58.075-427
CNPJ 09.047.935/0001-06
Email: a3titda@hotmail.com

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI - SERVIÇOS**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HOLANDA****LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS****1. CUSTO DIRETO DA OBRA (CD):** R\$ **693.098,03****2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)**

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PORCENTAGEM (%) ADOTADA
Custo de Administração Central – AC	4,01%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento – (S+R+G)	0,96%
Custo Financeiro – DF	1,11%

3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT)

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PORCENTAGEM (%) ADOTADA
Custos Tributários - Total - I	10,65%
Tributos Federais	8,15%
Tributos Estaduais	0,00%
Tributos Municipais	2,50%
Margem de Contribuição Bruta (Benefício ou Lucro) – (L)	7,30%

Fórmula do BDI

$$BDI = (1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L) \\ (1 - I)$$

Onde:

BDI = Taxa de BDI

AC = Taxa de administração central

(S+R+G) = Taxas correspondentes a Seguros +

DF = Taxa referente as Despesas Financeiras

I = Taxa referente aos impostos municipais, estaduais e federais.

L = Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou benefício)

4. TAXA DE BDI (COM DESONERAÇÃO): **27,46%**

ORÇAMENTISTA:

CUSTOS TRIBUTÁRIOS	COM MATERIAL
TIPO DO IMPOSTO	LUCRO PRESUM. (%)
PIS – Programa de Integração Social	0,65%
COFINS – Financ. da Seguridade Social	3,00%
Contribuição Previdenciária	4,50%
SUBTOTAL	8,15%
ISS – Imposto Sobre Serviço ^(*)	2,50%
TOTAL GERAL	10,65%

OBSERVAÇÕES

VALORES DE ÍNDICES UTILIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS PRESCRITOS NO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

(*) A taxa de incidência do ISS pode ser de 2 a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal, ou seja, 5% sobre a mão-de-obra e considerada essa última 50% do custo total da obra, então 5% x 50% = 2,5%.

A3T CONST. INCORP. LTDA
José Teotônio Dantas Leite
CPF 282.845.444-34-CREA 160.3E1.864-3
Engº Civil-Resp. Técnico-Socio Diretor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021**

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021

**OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM
DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE
PIRANHAS-PB.**

**LOTE 03: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM
DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI**

01. A empresa A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., estabelecida à Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203, Ernesto Geisel, João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ sob o nº 09.047.935/0001-06, Inscrição Estadual nº 16.158.267-2, Inscrição Municipal nº 1598074 pelo presente propõe executar o objeto desta licitação, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, pelo **VALOR DO LOTE 03 - R\$ 325.912,93 (Trezentos e vinte e cinco mil novecentos e doze reais e noventa e três centavos).**

02. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (sessenta) dias.

03. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

04. Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo de sua participação no citado certame.

05. Declara que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as cláusulas e condições relativas à licitação em causa, bem como às disposições da lei Federal nº 8.666/93, que integrarão o ajuste correspondente.

06. Declara que nos preços unitários propostos estão incluídos todos os custos de Materiais, Mão-de-Obra, Transporte independentemente de percurso, Carga e Descarga de Materiais, Leis Sociais, Tributos, Administração, Lucros e quaisquer outros Encargos que incidam sobre os serviços a executar.

07. Conta Bancária: Banco: BRASIL
Agencia nº: 11-6
Conta Corrente: 107.980-8

João Pessoa/PB, 26 de Agosto de 2021



JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE
CPF 262.645.444-34 / CREA 1603618643
Eng.º Civil / Sócio-Diretor / Resp. Técnico



Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203,
Ernesto Geisel, João Pessoa/PB- CEP. 58.075-427
CNPJ 09.047.935/0001-06
Email: a3ttda@hotmail.com

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA SINAPI 04/2021
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.01	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	6,00	R\$ 329,95	R\$ 1.979,70	DER0620100
					R\$ 1.979,70	
	CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI				R\$ 323.933,23	
2	RUA PROJETADA 01					
02.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
02.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	37,00	R\$ 0,55	R\$ 20,35	99064
02.02	TERRAPLENAGEM					
02.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	370,00	R\$ 0,08	R\$ 29,60	100575
02.03	PAVIMENTAÇÃO					
02.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	370,00	R\$ 76,14	R\$ 28.171,80	101169
02.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	63,60	R\$ 56,66	R\$ 3.603,58	94273
02.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	15,90	R\$ 4,37	R\$ 69,48	83693
02.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
02.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,70	R\$ 745,70	R\$ 2.759,09	94990
02.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	6,36	R\$ 16,70	R\$ 106,21	74245/001
02.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	0,90	R\$ 101,97	R\$ 91,77	09418/ORSE
02.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
02.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	R\$ 576,15	R\$ 144,04	DER0620000
					R\$ 34.995,92	
3	RUA PROJETADA 02					
03.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
03.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	92,00	R\$ 0,55	R\$ 50,60	99064
03.02	TERRAPLENAGEM					
03.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	920,00	R\$ 0,08	R\$ 73,60	100575
03.03	PAVIMENTAÇÃO					
03.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	920,00	R\$ 76,14	R\$ 70.048,80	101169
03.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	184,00	R\$ 56,66	R\$ 10.425,44	94273
03.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	23,00	R\$ 4,37	R\$ 100,51	83693

A3T CONSTR. E INCORP. LTDA

José Teotônio Dantas Leite



Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203,
Ernesto Geisel, João Pessoa/PB- CEP. 58.075-427
CNPJ 09.047.935/0001-06
Email: a3tlda@hotmail.com

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA SINAPI 04/2021
03.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
03.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	24,67	R\$ 745,70	R\$ 18.396,42	94990
03.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	25,44	R\$ 16,70	R\$ 424,85	74245/001
03.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	3,60	R\$ 101,97	R\$ 367,09	09418/ORSE
03.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
03.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	R\$ 576,15	R\$ 144,04	DER0620000
SUB TOTAL R\$.....					R\$ 100.031,35	
4	RUA PROJETADA 03					
04.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
04.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	102,50	R\$ 0,55	R\$ 56,38	99064
04.02	TERRAPLENAGEM					
04.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.025,00	R\$ 0,08	R\$ 82,00	100575
04.03	PAVIMENTAÇÃO					
04.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.025,00	R\$ 76,14	R\$ 78.043,50	101169
04.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	194,60	R\$ 56,66	R\$ 11.026,04	94273
04.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	48,65	R\$ 4,37	R\$ 212,60	83693
04.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
04.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	12,93	R\$ 745,70	R\$ 9.641,90	94990
04.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	12,72	R\$ 16,70	R\$ 212,42	74245/001
04.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	1,80	R\$ 101,97	R\$ 183,55	09418/ORSE
04.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					

A3T CONST. INCORP. LTDA
José Teotônio Dantas Leite
CPF 252.645.444-34-CREA 160.361.864-3
Eng. Civil-Resp. Técnico-Socio Diretor



Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203,
Ernesto Geisel, João Pessoa/PB- CEP. 58.075-427
CNPJ 09.047.935/0001-06
Email: a3tlda@hotmail.com

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO:

27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA SINAPI 04/2021
04.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECCÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	R\$ 576,15	R\$ 144,04	DER0620000
SUB TOTAL R\$.....					R\$ 99.602,43	
5	RUA PROJETADA 04					
05.01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS					
05.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	90,00	R\$ 0,55	R\$ 49,50	99064
05.02	TERRAPLENAGEM					
05.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	936,00	R\$ 0,08	R\$ 74,88	100575
05.03	PAVIMENTAÇÃO					
05.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	936,00	R\$ 76,14	R\$ 71.267,04	101169
05.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	180,00	R\$ 56,66	R\$ 10.198,80	94273
05.03.03	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	M2	45,00	R\$ 4,37	R\$ 196,65	83693
05.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
05.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	10,08	R\$ 745,70	R\$ 7.516,66	94990
SUB TOTAL R\$.....					R\$ 89.303,53	
TOTAL R\$.....					R\$ 325.912,93	

A3T CONST. INCORP. LTDA
José Teotônio Dantas Leite
CPF 282.645.444-34-CREA 160.361.864-3
Eng.º Civil-Resp. Técnico-Socio Diretor



CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203,
Ernesto Geisel, João Pessoa/PB- CEP. 58.075-427
CNPJ 09.047.935/0001-06
Email: a3tltda@hotmail.com

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL
		R\$	%											
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.979,70	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.979,70
02	RUA PROJETADA 01	34.995,92	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.995,92
03	RUA PROJETADA 02	100.031,35	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.031,35
04	RUA PROJETADA 03	29.880,73	30,00%	69.721,70	70,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	99.602,43
05	RUA PROJETADA 04	-	-	89.303,53	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	89.303,53
MENSAL		166.887,70	51,21%	159.025,23	48,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	325.912,93
ACUMULADO		166.887,70	51,21%	325.912,93	100,00%	325.912,93	100,00%	325.912,93	100,00%	325.912,93	100,00%	325.912,93	100,00%	


 A3T CONST. INCORP. LTDA
 Jose Teotonio Dantas Leite
 CPF 52.648.443-34-CREA 160.351.864-3
 Eng. Civil-Resp. Técnico-Socio Diretor

26/10



Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 203,
Ernesto Geisel, João Pessoa/PB – CEP. 58.075-427
CNPJ 09.047.935/0001-06
Email: a3tlda@hotmail.com

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI - SERVIÇOS	
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS NO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI	
LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS	
1. CUSTO DIRETO DA OBRA (CD):	R\$ 325.912,93
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PORCENTAGEM (%) ADOTADA
Custo de Administração Central – AC	4,01%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento – (S+R+G)	0,96%
Custo Financeiro – DF	1,11%
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT)	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PORCENTAGEM (%) ADOTADA
Custos Tributários - Total - I	10,65%
Tributos Federais	8,15%
Tributos Estaduais	0,00%
Tributos Municipais	2,50%
Margem de Contribuição Bruta (Benefício ou Lucro) – (L)	7,30%
Fórmula do BDI	Onde: BDI = Taxa de BDI AC = Taxa de administração central (S+R+G) = Taxas correspondentes a Seguros + DF = Taxa referente as Despesas Financeiras I = Taxa referente aos Impostos municipais, estaduais e federais. L = Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou benefício)
$BDI = (1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L) / (1 - I)$	
4. TAXA DE BDI (COM DESONERAÇÃO): 27,46%	
ORÇAMENTISTA:	
CUSTOS TRIBUTÁRIOS	COM MATERIAL
TIPO DO IMPOSTO	LUCRO PRESUM. (%)
PIS – Programa de Integração Social	0,65%
COFINS – Financ. da Seguridade Social	3,00%
Contribuição Previdenciária	4,50%
SUBTOTAL	8,15%
ISS – Imposto Sobre Serviço ^(*)	2,50%
TOTAL GERAL	10,65%
OBSERVAÇÕES	
VALORES DE ÍNDICES UTILIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS PRESCRITOS NO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	
(*) A taxa de incidência do ISS pode ser de 2 a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal, ou seja, 5% sobre a mão-de-obra e considerada essa última 50% do custo total da obra, então 5% x 50% = 2,5%.	

A3T CONS. INCORP. LTDA
José Teotônio Dantas Leite
CPF 262.645.444-34-CREA 160.361.864-3
Eng.º Civil-Resp. Técnico-Socio Diretor



CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, n° 451, Sala 203,
Ernesto Geisel, João Pessoa/PB- CEP. 58.075-427
CNPJ 09.047.935/0001-06
Email: a3tltda@hotmail.com

422

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2021


Assunto: Termo de Encerramento do Volume

Prezados Senhores,

A Proposta Comercial da A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., apresentada com fins de participação da Licitação em referência, é composta de 1 (um) volume(s).

O presente documento é composto de 28
(# vinte e oito #) folhas, inclusive esta, numeradas sequencialmente da
folha 01 a 28, estando todo o conjunto devidamente rubricado.

João Pessoa/PB, 26 de Agosto de 2021



JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE
CPF 262.645.444-34 / CREA 1603618643
Eng.º Civil / Sócio-Diretor / Resp. Técnico