

**PROPOSTA DE
PREÇO
TP 005/2021
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO
JOSE DE
PIRANHAS/PB
LOTE 01**

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

352

008

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB.

PROPOSTA DE PREÇOS – LOTE 01

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
1.0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. (BAIRRO CANAÃ – RUA ROSEANE MARIA GOMES, RUA MANOEL VIEIRA DA SILVA, RUA JOSÉ RODRIGUES DE HOLANDA, RUA DONDON PALITOT), (BAIRRO MIRANTE – RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, VIA LOCAL 01, AV. NILDO GOMES DE HOLANDA)	1	1	727.847,97	727.847,97
VALOR TOTAL..:					727.847,97


Valor global da proposta R\$ 727.847,97 (Setecentos e Vinte e Sete mil, Oitocentos e Quarenta e sete reais e Noventa e sete centavos).

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução: 6 meses

Forma de Pagamento: Concordamos com o disposto no Edital

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.




FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB


ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 160422340-0
CPF: 054.739.778

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

353

002

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CANAÃ E MIRANTE
PLANILHA ORÇAMENTARIA

						ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO:	27,46%
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA SINAPI 04/2021	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	386,38	2.318,28	0051/ORSE	
			SUB TOTAL RS.....			2.318,28	
2	RUA ROSEANE MARIA GOMES						
02.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS						
02.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	272,25	0,49	133,40	78472	
02.02	TERRAPLENAGEM						
02.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTOCICLETA	M2	2.226,80	0,07	155,88	100575	
02.03	PAVIMENTAÇÃO						
02.03.01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO	M2	2.226,80	60,18	134.008,82	DER-PB 02.702.00	
02.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM ALVENARIA	M	450,00	34,53	15.538,50	94273	
02.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	112,50	3,43	385,88	83693	
02.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
02.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	M3	35,31	602,36	21.269,33	94990	
02.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO	M2	86,40	14,12	1.219,97	74245/001	
02.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA	M2	12,60	99,80	1.257,48	09418/ORSE	
02.04.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M	M3	4,44	61,13	271,42	93358	
02.04.05	ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1	M3	6,66	432,72	2.881,92	0093/ORSE	
02.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL						
02.05.01	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE E	M2	2,25	378,10	850,73	10712/ORSE	
02.05.02	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SIN	UN	9,00	129,93	1.169,37	10808/ORSE	
02.05.03	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇ	UN	2,00	89,02	178,04	02555/ORSE	
			SUB TOTAL RS.....			179.320,74	
3	RUA MANOEL VIEIRA DA SILVA						
03.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS						
03.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M2	104,15	0,49	51,03	78472	
03.02	TERRAPLENAGEM						
03.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTOCICLETA	M2	781,13	0,07	54,68	100575	
03.03	PAVIMENTAÇÃO						
03.03.01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO	M2	781,13	60,18	47.008,40	DER-PB 02.702.00	
03.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA E	M	208,30	34,53	7.192,60	94273	
03.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	52,08	3,43	178,63	83693	
03.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
03.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	M3	15,44	602,36	9.300,44	94990	
03.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO	M2	21,60	14,12	304,99	74245/001	
03.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA	M2	3,15	99,80	314,37	09418/ORSE	
03.04.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M	M3	2,95	61,13	180,33	93358	
03.04.05	ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1	M3	4,43	432,72	1.916,95	0093/ORSE	
03.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL						
03.05.01	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE E	M2	0,50	378,10	189,05	10712/ORSE	
03.05.02	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SIN	UN	2,00	129,93	259,86	10808/ORSE	
03.05.03	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇ	UN	1,00	89,02	89,02	02555/ORSE	
			SUB TOTAL RS.....			67.040,35	
4	RUA JOSÉ RODRIGUES DE HOLANDA						
04.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS						
04.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M2	112,30	0,49	55,03	78472	
04.02	TERRAPLENAGEM						
04.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTOCICLETA	M2	842,25	0,07	58,96	100575	
04.03	PAVIMENTAÇÃO						
04.03.01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO	M2	842,25	60,18	50.686,61	DER-PB 02.702.00	
04.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA E	M	224,60	34,53	7.755,44	94273	
04.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	56,15	3,43	192,59	83693	
04.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
04.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	M3	16,55	602,36	9.969,06	94990	
04.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO	M2	21,60	14,12	304,99	74245/001	

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

Proposta e Anexos - ACCOCCIL CONSTRUÇÕES E LOC... Doc. 63750/21. Data: 10/11/2021 11:27. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 27/06/2023 10:11. Validação: 47DC.7447.4A86.FC76.674.4541.80EF.B867.

353

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

354
003

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS CANAÃ E MIRANTE
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA
						SINAPI 04/2021
04.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA	M2	3,15	99,80	314,37	09418/ORSE
04.04.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ME	M3	3,61	61,13	220,68	93358
04.04.05	ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1	M3	5,42	432,72	2.345,34	0093/ORSE
04.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
04.05.01	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE E	M2	0,50	378,10	189,05	10712/ORSE
04.05.02	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SIN	UN	2,00	129,93	259,86	10808/ORSE
04.05.03	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇ	UN	1,00	89,02	89,02	02555/ORSE
			SUB TOTAL RS.....		72.441,00	
5	RUA DONDON PALITO					
05.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
05.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M2	94,15	0,49	46,13	78472
05.02	TERRAPLENAGEM					
05.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTOC	M2	706,13	0,07	49,43	100575
05.03	PAVIMENTAÇÃO					
05.03.01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHÃO	M2	706,13	60,18	42.494,90	DER-PB 02.702.00
05.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA E	M	173,30	34,53	5.984,05	94273
05.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	43,33	3,43	148,62	83693
05.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
05.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRE	M3	8,15	602,36	4.909,23	94990
05.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	28,80	14,12	406,66	74245/001
05.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA	M2	4,20	99,80	419,16	09418/ORSE
05.04.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ME	M3	1,00	61,13	61,13	93358
05.04.05	ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1	M3	1,49	432,72	644,75	0093/ORSE
05.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
05.05.01	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE E	M2	0,25	378,10	94,53	10712/ORSE
05.05.02	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SIN	UN	1,00	129,93	129,93	10808/ORSE
05.05.03	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇ	UN	1,00	89,02	89,02	02555/ORSE
			SUB TOTAL RS.....		55.477,54	
6	RUA PROJETADA 01 - MIRANTE					
06.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
06.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M2	52,65	0,49	25,80	78472
06.02	TERRAPLENAGEM					
06.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTOC	M2	447,53	0,07	31,33	100575
06.03	PAVIMENTAÇÃO					
06.03.01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHÃO	M2	447,53	60,18	26.932,36	DER-PB 02.702.00
06.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA E	M	105,30	34,53	3.636,01	94273
06.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	26,33	3,43	90,31	83693
06.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
06.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRE	M3	10,93	602,36	6.583,79	94990
06.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	28,80	14,12	406,66	74245/001
06.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA	M2	4,20	99,80	419,16	09418/ORSE
06.04.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ME	M3	1,16	61,13	70,91	93358
06.04.05	ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1	M3	1,74	432,72	752,93	0093/ORSE
06.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
06.05.01	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE E	M2	0,25	378,10	94,53	10712/ORSE
06.05.02	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SIN	UN	1,00	129,93	129,93	10808/ORSE
06.05.03	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇ	UN	1,00	89,02	89,02	02555/ORSE
			SUB TOTAL RS.....		39.262,74	
7	RUA PROJETADA 02 - MIRANTE					
07.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
07.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M2	104,80	0,49	51,35	78472
07.02	TERRAPLENAGEM					
07.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTOC	M2	733,60	0,07	51,35	100575
07.03	PAVIMENTAÇÃO					
07.03.01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHÃO	M2	733,60	60,18	44.148,05	DER-PB 02.702.00
07.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA E	M	209,60	34,53	7.237,49	94273
07.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	52,40	3,43	179,73	83693

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

354

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

355

DOK

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS CANAÃ E MIRANTE
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA SINAPI 04/2021
07.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
07.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	M3	12,94	602,36	7.794,54	94990
07.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO	M2	14,40	14,12	203,33	74245/001
07.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA	M2	3,60	99,80	359,28	09418/ORSE
07.04.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ME	M3	1,75	61,13	106,98	93358
07.04.05	ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1	M3	2,63	432,72	1.138,05	0093/ORSE
07.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
07.05.01	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE E	M2	0,25	378,10	94,53	10712/ORSE
07.05.02	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SIN	UN	1,00	129,93	129,93	10808/ORSE
07.05.03	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇ	UN	1,00	89,02	89,02	02555/ORSE
					SUB TOTAL RS.....	61.583,63
8	VIA LOCAL 01 - POR TRAZ DA RODOVIARIA					
08.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
08.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M2	62,05	0,49	30,40	78472
08.02	TERRAPLENAGEM					
08.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTOC	M2	670,14	0,07	46,91	100575
08.03	PAVIMENTAÇÃO					
08.03.01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO	M2	670,14	60,18	40.329,03	DER-PB 02.702.00
08.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA E	M	124,10	34,53	4.285,17	94273
08.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	31,03	3,43	106,43	83693
08.04	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
08.04.01	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE E	M2	0,25	378,10	94,53	10712/ORSE
08.04.02	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SIN	UN	1,00	129,93	129,93	10808/ORSE
08.04.03	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇ	UN	1,00	89,02	89,02	02555/ORSE
					SUB TOTAL RS.....	45.111,42
9	AV. NILDO GOMES DE HOLANDA					
09.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
09.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M2	245,85	0,49	120,47	78472
09.02	TERRAPLENAGEM					
09.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTOC	M2	2.570,16	0,07	179,91	100575
09.03	PAVIMENTAÇÃO					
09.03.01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO	M2	2.570,16	60,18	154.672,23	DER-PB 02.702.00
09.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA E	M	443,50	34,53	15.314,06	94273
09.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	110,88	3,43	380,32	83693
09.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
09.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	M3	46,33	602,36	27.907,34	94990
09.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO	M2	86,40	14,12	1.219,97	74245/001
09.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA	M2	15,75	99,80	1.571,85	09418/ORSE
09.04.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ME	M3	2,43	61,13	148,55	93358
09.04.05	ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1	M3	3,65	432,72	1.579,43	0093/ORSE
09.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
09.05.01	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE E	M2	2,25	378,10	850,73	10712/ORSE
09.05.02	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SIN	UN	9,00	129,93	1.169,37	10808/ORSE
09.05.03	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇ	UN	2,00	89,02	178,04	02555/ORSE
					SUB TOTAL RS.....	205.292,27
	TOTAL RS.....					727.847,97

Francinilda Almeida da Silva

FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA

Sócia administradorA

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPY
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 1604223405
CPF: 454.739.784-85

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

355

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CANAÃ E MIRANTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.318,28	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.318,28
02	RUA ROSEANE MARIA GOMES	-	0,00%	-	0,00%	89.660,37	50,00%	89.660,37	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	179.320,74
03	RUA MANOEL VIEIRA DA SILVA	67.040,35	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	67.040,35
04	RUA JOSÉ RODRIGUES DE	72.441,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	72.441,00
05	RUA DONDON PALITO	55.477,54	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	55.477,54
06	RUA PROJETADA 01 - MIRANTE	-	0,00%	39.262,74	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	39.262,74
07	RUA PROJETADA 02 - MIRANTE	-	0,00%	61.583,63	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	61.583,63
08	VIA LOCAL 01 - POR TRAZIDA	-	0,00%	45.111,42	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	45.111,42
09	AV. NILDO GOMES DE HOLANDA	-	0,00%	-	0,00%	102.646,14	50,00%	102.646,14	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	205.292,27
MENSAL		197.277,17	27,10%	145.957,79	20,05%	192.306,51	26,42%	192.306,51	26,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	727.847,97
ACUMULADO		197.277,17	27,10%	343.234,96	47,16%	535.541,47	73,58%	727.847,97	100,00%	727.847,97	100,00%	727.847,97	100,00%	

Francinilda Almeida da Silva

FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA

Sócia administradora

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 1604223405
CPF: 454.739.784-87

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

357
006

CNPJ: 02.349.757/0001-10

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI - SERVIÇOS

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CANAÃ E MIRANTE

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

1. CUSTO DIRETO DA OBRA (CD)

2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PORCENTAGEM (%) ADOTADA
Custo de Administração Central - AC	4,01%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - (S+R+G)	0,96%
Custo Financeiro - DF	1,11%

3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT)

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PORCENTAGEM (%) ADOTADA
Custos Tributários - Total - I	10,65%
Tributos Federais	8,15%
Tributos Estaduais	0,00%
Tributos Municipais	2,50%
Margem de Contribuição Bruta (Benefício ou Lucro) - (L)	7,30%

Fórmula do BDI

$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$$

Onde:

BDI = Taxa de BDI

AC = Taxa de administração central

(S+R+G) = Taxas correspondentes a Seguros +

DF = Taxa referente as Despesas Financeiras

I = Taxa referente aos Impostos municipais, estaduais e federais.

L = Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou benefício)

4. TAXA DE BDI (COM DESONERAÇÃO): 27,46%

ORÇAMENTISTA:

CUSTOS TRIBUTÁRIOS TIPO DO IMPOSTO	COM MATERIAL LUCRO PRESUM. (%)
PIS - Programa de Integração Social	0,65%
COFINS - Financ. da Seguridade Social	3,00%
Contribuição Previdenciária	4,50%
SUBTOTAL	8,15%
ISS - Imposto Sobre Serviço ^(*)	2,50%
TOTAL GERAL	10,65%

OBSERVAÇÕES

VALORES DE ÍNDICES UTILIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS PRESCRITOS NO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

(*) A taxa de incidência do ISS pode ser de 2 a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal, ou seja, 5% sobre a mão-de-obra e considerada essa última 50% do custo total da obra, então 5% x 50% = 2,5%.

Francinilda Almeida da Silva

FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA

Sócia administradora

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB

Severino Ramos da Silva
ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 16042234-6
CPF: 454.739.734

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) - Inscrição Municipal: 1458213

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB.

DECLARAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

À empresa **ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, CNPJ-MF n.º 02.349.757/0001-10, sediada na Rua Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, telefone (83) 3035-8480, e-mail: accocil@gmail.com, DECLARA que está incluído nos preços unitários propostos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes até a efetiva entrega do objeto deste Edital.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.




FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB



ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº. 160422340-1
CPF: 454.739.784-87

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB.

DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 10% DA MÃO DE OBRA LOCAL

À empresa ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ-MF n.º 02.349.757/0001-10, sediada na Rua Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 10% (dez por cento) da mão de obra local, em relação ao total de empregados necessários para executar a obra.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.



FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB



ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 16042234-5
CPF: 454.739.784-5

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

360
009


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB.

DECLARAÇÃO DE EMPREGAR ATÉ 5% DA MÃO DE OBRA AOS SENTENCIADOS

À empresa **ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, CNPJ-MF n.º 02.349.757/0001-10, sediada na Rua Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação até 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.



FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF nº 019.837.024-55
RG nº 2.011.766 SSP/PB



ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 16042234
CPF: 454.739.784



Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

361

010


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB.

DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC, NAS CONDIÇÕES DETERMINADAS PELO CONAMA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 307/2002 E PELA LEI Nº 11.176/2007 DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

À empresa **ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, CNPJ-MF n.º 02.349.757/0001-10, sediada na Rua Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, telefone (83) 3035-8480, e-mail: accocil@gmail.com, tendo examinado a licitação supracitada, **DECLARA** que será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.




FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB


ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 1604223
CPF: 454.739.734-8





Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213


361

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**CNPJ: 02.349.757/0001-10****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB****Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO****TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021****OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB.****TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME**

Prezados Senhores,


A documentação da Proposta de Preços da **ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, CNPJ-MF n.º 02.349.757/0001-10, sediada na Rua Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, apresentada com fins de participação da Licitação em referência, é composta de 01 volume. O presente documento é composto de¹¹.....(^{Doze}.....) folhas, inclusive esta, numeradas sequencialmente da folha ~~001~~ à folha ~~011~~, estando todo o conjunto devidamente rubricado.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.


FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA**SÓCIA ADMINISTRADORA**

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB



ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 16042234-1
CPF: 454.739.784-00

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

**PROPOSTA DE
PREÇO
TP 005/2021
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO
JOSE DE
PIRANHAS/PB
LOTE 02**

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB.

PROPOSTA DE PREÇOS – LOTE 02

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
1.0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. (BAIRRO VILA OPÉRARIA – RUA SALUSTIANO RODRIGUES, RUA JOSÉ JOAQUIM, RUA ANTÔNIO PEREIRA, RUA JOSÉ EDVAM, RUA PROJETADA 01 E RUA PROJETADA 02), (BAIRRO ZUZA HOLANDA – AV PROJETADA 10, TRAVESSA 01, TRAVESSA 02, RUA MOISES FERREIRA DA SILVA, TRAVESSA 03 E RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA)	1	1	686.010,04	686.010,04
VALOR TOTAL..:					686.010,04

Valor global da proposta R\$ 686.010,04 (Seiscentos e Oitenta e Seis mil, Dez reais e Quatro centavos).

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução: 6 meses

Forma de Pagamento: Concordamos com o disposto no Edital

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.



FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 160422340F
CPF: 454.739.784-87

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

365
008

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HC
PLANILHA ORÇAMENTARIA**

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA SINAPI 04/2021
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.01	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	6,00	326,58	1.959,48	DER0620100
				SUB TOTAL RS.....	1.959,48	
	BAIRRO VILA OPERARIA				425.624,93	
2	RUA SANTIAGO RODRIGUES					
02.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
02.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	160,30	0,55	88,17	99064
02.02	TERRAPLENAGEM					
02.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	1.110,33	0,08	88,83	100575
02.03	PAVIMENTAÇÃO					
02.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	1.110,33	75,36	83.674,47	101169
02.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	M	294,37	56,08	16.508,27	94273
02.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	73,59	4,32	317,91	83693
02.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
02.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	22,37	738,09	16.511,07	94990
02.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	38,16	16,53	630,78	74245/001
02.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	6,15	100,93	620,72	09418/ORSE
02.04.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	5,00	76,30	381,50	93358
02.04.05	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	7,50	288,00	2.160,00	DER0334901
02.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
02.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,50	570,27	285,14	DER0620000

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

Proposta e Anexos - ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOC... Doc. 63750/21. Data: 10/11/2021 11:27. Responsável: Helder de L. R. Matas.

Impresso por convidado em 27/06/2023 10:11. Validação: 47DC.7447.4A807C76.6773.4541.80EF.B867.

365

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

366

003

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HC
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA
						SINAPI 04/2021
SUB TOTAL RS.....					121.266,86	
3	RUA JOSÉ JOAQUIM					
03.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
03.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	24,20	0,55	13,31	99064
03.02	TERRAPLENAGEM					
03.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	227,48	0,08	18,20	100575
03.03	PAVIMENTAÇÃO					
03.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	227,48	75,36	17.142,89	101169
03.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	M	48,40	56,08	2.714,27	94273
03.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	12,10	4,32	52,27	83693
03.04	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
03.04.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECCÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORÇAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	570,27	142,57	DER0620000
SUB TOTAL RS.....					20.083,51	
4	RUA ANTÔNIO FERREIRA					
04.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
04.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	65,85	0,55	36,22	99064
04.02	TERRAPLENAGEM					
04.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	528,87	0,08	42,31	100575
04.03	PAVIMENTAÇÃO					
04.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	528,87	75,36	39.855,64	101169
04.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	M	111,60	56,08	6.258,53	94273
04.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	27,90	4,32	120,53	83693
04.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

Proposta e Anexos - ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOC... Doc. 63750/21. Data: 10/11/2021 11:27. Responsável: Helder de L. Freitas. Impresso por convidado em 27/06/2023 10:11. Validação: 47DC.7447.4A86.F.6773.4541.80EF.B867.

366

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

367
004

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HC
PLANILHA ORÇAMENTARIA**

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA SINAPI 04/2021
04.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	4,16	738,09	3.070,45	94990
04.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S	M2	12,72	16,53	210,26	74245/001
04.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	1,80	100,93	181,67	09418/ORSE
04.04.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	0,90	76,30	68,67	93358
04.04.05	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,35	288,00	388,80	DER0334901
04.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
04.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃO S, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	570,27	142,57	DER0620000
SUB TOTAL RS.....					50.375,65	
5	RUA JOSE EDVAM					
05.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
05.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	160,90	0,55	88,50	99064
05.02	TERRAPLENAGEM					
05.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	1.247,00	0,08	99,76	100575
05.03	PAVIMENTAÇÃO					
05.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	1.247,00	75,36	93.973,92	101169
05.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	M	302,35	56,08	16.955,79	94273
05.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	75,59	4,32	326,55	83693
05.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
05.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	20,32	738,09	14.997,99	94990

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

Proposta e Anexos - ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOC... Doc. 63750/21. Data: 10/11/2021 11:27. Responsável: Helder de L. Freitas. Impresso por convidado em 27/06/2023 10:11. Validação: 47DC.7447.4A86.FC.6773.4541.80EF.B867.

[Handwritten signature]

367

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

368
025

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HC
PLANILHA ORÇAMENTARIA**

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA
						SINAPI 04/2021
05.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	44,52	16,53	735,92	74245/001
05.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	6,30	100,93	635,86	09418/ORSE
05.04.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	5,66	76,30	431,86	93358
05.04.05	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	8,49	288,00	2.445,12	DER0334901
05.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
05.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	1,00	570,27	570,27	DER0620000
SUB TOTAL RS.....					131.261,54	
6	RUA PROJETADA 1					
06.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
06.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	43,50	0,55	23,93	99064
06.02	TERRAPLENAGEM					
06.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	304,50	0,08	24,36	100575
06.03	PAVIMENTAÇÃO					
06.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	304,50	75,36	22.947,12	101169
06.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	M	87,00	56,08	4.878,96	94273
06.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	21,75	4,32	93,96	83693
06.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
06.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	7,14	738,09	5.269,96	94990
06.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	19,08	16,53	315,39	74245/001

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

Proposta e Anexos - ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOC... Doc. 63750/21. Data: 10/11/2021 11:27. Responsável: Helder de L. Freitas. 368
Impresso por convidado em 27/06/2023 10:11. Validação: 47DC.7447.4A86.FC76.6773.4541.80EF.B867.

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

369
006

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HC
PLANILHA ORÇAMENTARIA**

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA
						SINAPI 04/2021
06.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	3,38	100,93	341,14	09418/ORSE
06.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
06.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECCÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	570,27	142,57	DER0620000
SUB TOTAL RS.....					34.037,39	
7. AV. PROJETADA 2						
07.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
07.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	84,75	0,55	46,61	99064
07.02	TERRAPLENAGEM					
07.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	635,63	0,08	50,85	100575
07.03	PAVIMENTAÇÃO					
07.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	635,63	75,36	47.901,08	101169
07.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	M	169,50	56,08	9.505,56	94273
07.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	42,38	4,32	183,08	83693
07.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
07.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	13,53	738,09	9.986,36	94990
07.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	25,44	16,53	420,52	74245/001
07.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	3,60	100,93	363,35	09418/ORSE
07.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

Proposta e Anexos - ACCOCCIL CONSTRUÇÕES E LOC... Doc. 63750/21. Data: 10/11/2021 11:27. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 27/06/2023 10:11. Validação: 47DC.7447.4A86.FC76.6773.4541.80EF.B867.

369

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

370
007

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HC PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA SINAPI 04/2021
07.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECCÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	570,27	142,57	DER0620000
SUB TOTAL RS.....					68.599,98	
BAIRRO ZUZA HOLANDA					SUB TOTAL RS.....	258.425,63
8. AV. PROJETADA 10						
08.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
08.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	101,75	0,55	55,96	99064
08.02	TERRAPLENAGEM					
08.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	590,15	0,08	47,21	100575
08.03	PAVIMENTAÇÃO					
08.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	590,15	75,36	44.473,70	101169
08.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	M	198,70	56,08	11.143,10	94273
08.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	49,68	4,32	214,62	83693
08.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
08.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	5,17	738,09	3.815,93	94990
SUB TOTAL RS.....					59.750,52	
9. TRAVESSA 01						
09.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
09.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	43,75	0,55	24,06	99064
09.02	TERRAPLENAGEM					
09.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	262,50	0,08	21,00	100575
09.03	PAVIMENTAÇÃO					
09.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	262,50	75,36	19.782,00	101169

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

Proposta e Anexos - ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOC... Doc. 63750/21. Data: 10/11/2021 11:27. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 27/06/2023 10:11. Validação: 47DC.7447.4A86.FC76.6773.4541.80EF.B867.

370

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

371
008

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HC
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA SINAPI 04/2021
09.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	M	81,70	56,08	4.581,74	94273
09.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	20,43	4,32	88,26	83693
09.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
09.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	0,77	738,09	568,33	94990
09.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
09.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	570,27	142,57	DER0620000
SUB TOTAL RS.....					25.207,96	
10	TRAVESSA 02					
10.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
10.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	35,45	0,55	19,50	99064
10.02	TERRAPLENAGEM					
10.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	170,16	0,08	13,61	100575
10.03	PAVIMENTAÇÃO					
10.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	170,16	75,36	12.823,26	101169
10.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	M	70,90	56,08	3.976,07	94273
10.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	17,73	4,32	76,59	83693
10.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
10.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	1,94	738,09	1.431,89	94990
10.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

Proposta e Anexos - ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOC... Doc. 63750/21. Data: 10/11/2021 11:27. Responsável: Helder de L. Freitas.
 Impresso por convidado em 27/06/2023 10:11. Validação: 47DC.7447.4A86.FC76.6773.4541.80EF.B867.

371

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

372
009

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HC
PLANILHA ORÇAMENTARIA**

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA SINAPI 04/2021
10.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECCÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,50	570,27	285,14	DER0620000
SUB TOTAL RS.....					18.626,06	
11. RUA MOIZES FERREIRA DA SILVA						
11.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
11.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	35,45	0,55	19,50	99064
11.02	TERRAPLENAGEM					
11.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	738,46	0,08	59,08	100575
11.03	PAVIMENTAÇÃO					
11.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	738,46	75,36	55.650,35	101169
11.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	M	186,80	56,08	10.475,74	94273
11.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	46,70	4,32	201,74	83693
11.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
11.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	6,45	738,09	4.760,68	94990
SUB TOTAL RS.....					71.167,09	
12. TRAVESSA 03						
12.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
12.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	46,95	0,55	25,82	99064
12.02	TERRAPLENAGEM					
12.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	384,30	0,08	30,74	100575
12.03	PAVIMENTAÇÃO					
12.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	384,30	75,36	28.960,85	101169

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

Proposta e Anexos - ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOC... Doc. 63750/21. Data: 10/11/2021 11:27. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 27/06/2023 10:11. Validação: 47DC.7447.4A86.FC76.6773.4541.80EF.B867.

372

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

373
DAB

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HC
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA
						SINAPI 04/2021
12.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	M	87,90	56,08	4.929,43	94273
12.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	22,08	4,32	95,39	83693
12.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
12.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	6,65	738,09	4.908,30	94990
12.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	12,72	16,53	210,26	74245/001
12.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	1,80	100,93	181,67	09418/ORSE
12.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
12.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	570,27	142,57	DER0620000
SUB TOTAL RS.....					39.485,03	
13	RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA					
13.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
13.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	64,10	0,55	35,26	99064
13.02	TERRAPLENAGEM					
13.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	397,42	0,08	31,79	100575
13.03	PAVIMENTAÇÃO					
13.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	397,42	75,36	29.949,57	101169
13.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	M	128,20	56,08	7.189,46	94273
13.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	32,05	4,32	138,46	83693
13.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

Proposta e Anexos - ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOC... Doc. 63750/21. Data: 10/11/2021 11:27. Responsável: Helder de L. Freitas.
 Impresso por convidado em 27/06/2023 10:11. Validação: 47DC.7447.4A86.FC76.6773.4541.80EF.B867.

373

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

374
011

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HC
 PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA
						SINAPI 04/2021
13.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	9,08	738,09	6.701,86	94990
13.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
13.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	570,27	142,57	DER0620000
SUB TOTAL RS.....					44.188,97	
TOTAL RS.....					686.010,04	

Francinilda Almeida da Silva

FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA

Sócia administradora

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB

NRN/RK
 ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 02.349.757/0001-10
 Severino Ramos da Silva Neto
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil CREA nº 160422340
 CPF: 454.739.784-87

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

376
013

CNPJ: 02.349.757/0001-10

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI - SERVIÇOS

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HOLANDA	
LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS	
1. CUSTO DIRETO DA OBRA (CD):	
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD):	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PORCENTAGEM (%) ADOTADA
Custo de Administração Central – AC	4,01%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento – (S+R+G)	0,96%
Custo Financeiro – DF	1,11%
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT):	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PORCENTAGEM (%) ADOTADA
Custos Tributários - Total - I	10,65%
Tributos Federais	8,15%
Tributos Estaduais	0,00%
Tributos Municipais	2,50%
Margem de Contribuição Bruta (Benefício ou Lucro) – (L)	7,30%
Fórmula do BDI	Onde:
$BDI = \frac{1 + (AC + S + R + G)}{(1 - I)} (1 + DF)(1 + L)$	BDI = Taxa de BDI
	AC = Taxa de administração central
	(S+R+G) = Taxas correspondentes a Seguros +
	DF = Taxa referente as Despesas Financeiras
	I = Taxa referente aos Impostos municipais, estaduais e federais.
	L = Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou benefício)
4. TAXA DE BDI (COM DESONERAÇÃO): 27,46%	
ORÇAMENTISTA:	
CUSTOS TRIBUTÁRIOS	COM MATERIAL
TIPO DO IMPOSTO	LUCRO PRESUM. (%)
PIS – Programa de Integração Social	0,65%
COFINS – Financ. da Seguridade Social	3,00%
Contribuição Previdenciária	4,50%
SUBTOTAL	8,15%
ISS – Imposto Sobre Serviço ^(*)	2,50%
TOTAL GERAL	10,65%
OBSERVAÇÕES	
VALORES DE ÍNDICES UTILIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS PRESCRITOS NO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	
(*) A taxa de incidência do ISS pode ser de 2 a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal, ou seja, 5% sobre a mão-de-obra e considerada essa última 50% do custo total da obra, então 5% x 50% = 2,5%.	

Francinilda Almeida da Silva

FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA

Sócia administradorA

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB

Severino Ramos da Silva Neto
 ALLAN L. UNISTIBYLLS E LOCAÇÕES EIRELI S.A.
 02.349.757/0001-10
 Severino Ramos da Silva Neto
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil CREA nº 160422340-5
 CPF: 454.739.784-87

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

377
014


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB.




DECLARAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

À empresa **ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, CNPJ-MF n.º 02.349.757/0001-10, sediada na Rua Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, telefone (83) 3035-8480, e-mail: accocil@gmail.com, DECLARA que está incluído nos preços unitários propostos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes até a efetiva entrega do objeto deste Edital.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.



FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF nº 019.837.024-55
RG nº 2.011.766 SSP/PB



ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 160422341
CPF: 454.739.794


Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

377

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

378

015


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB.

DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 10% DA MÃO DE OBRA LOCAL

À empresa **ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, CNPJ-MF n.º 02.349.757/0001-10, sediada na Rua Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 10% (dez por cento) da mão de obra local, em relação ao total de empregados necessários para executar a obra.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.





FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB



ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 16042234
CPF: 454.739.784

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

378

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

379

016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB.

DECLARAÇÃO DE EMPREGAR ATÉ 5% DA MÃO DE OBRA AOS SENTENCIADOS

À empresa **ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, CNPJ-MF n.º 02.349.757/0001-10, sediada na Rua Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação até 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.

Francinilda Almeida da Silva

FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB

Severino Ramos da Silva Neto
ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 16042234-0
CPF: 454.739.784-7

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

379

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

380
017


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB.


DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC, NAS CONDIÇÕES DETERMINADAS PELO CONAMA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 307/2002 E PELA LEI Nº 11.176/2007 DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

À empresa **ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, CNPJ-MF n.º 02.349.757/0001-10, sediada na Rua Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, telefone (83) 3035-8480, e-mail: accocil@gmail.com, tendo examinado a licitação supracitada, **DECLARA** que será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.



FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF nº 019.837.024-55
RG nº 2.011.766 SSP/PB



ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 160422340
CPF: 454.739.784-88



Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213



ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

381
018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB.

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME

Prezados Senhores,


A documentação da Proposta de Preços da **ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, CNPJ-MF n.º 02.349.757/0001-10, sediada na Rua Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, apresentada com fins de participação da Licitação em referência, é composta de 01 volume. O presente documento é composto de18 (.....Dezoito.....) folhas, inclusive esta, numeradas sequencialmente da folha .001 à folha 018, estando todo o conjunto devidamente rubricado.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.



FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF nº 019.837.024-55
RG nº 2.011.766 SSP/PB




ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI -
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 1604223-1
CPF: 454.739.724-8



Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

**PROPOSTA DE
PREÇO
TP 005/2021
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO
JOSE DE
PIRANHAS/PB
LOTE 03**

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**CNPJ: 02.349.757/0001-10****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB****À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO****TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021****OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB.****PROPOSTA DE PREÇOS – LOTE 03**

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
1.0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB. (CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI – RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03 E RUA PROJETADA 04)	1	1	321.930,65	321.930,65
VALOR TOTAL..:					321.930,65


Valor global da proposta R\$ 321.930,65 (Trezentos e Vinte e Um mil, Novecentos e Trinta reais e Sessenta e Cinco centavos).

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução: 6 meses


Forma de Pagamento: Concordamos com o disposto no Edital


João Pessoa, 25 de agosto de 2021.


FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA**SÓCIA ADMINISTRADORA**

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB





 ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 02.349.757/0001-10
 Severino Ramos da Silva Neto
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil CREA nº 16042234-0
 CPF: 454.739.784-8

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

384

001

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA SINAPI 04/2021
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.01	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	6,00	325,91	1.955,46	DER0620100
				SUB TOTAL RS.....	1.955,46	
	CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI			SUB TOTAL RS.....	319.975,19	
2	RUA PROJETADA 01					
02.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
02.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	37,00	0,55	20,35	99064
02.02	TERRAPLENAGEM					
02.02.01	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	370,00	0,08	29,60	100575
02.03	PAVIMENTAÇÃO					
02.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	370,00	75,21	27.827,70	101169
02.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	M	63,60	55,96	3.559,06	94273
02.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	15,90	4,31	68,53	83693
02.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
02.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	3,70	736,57	2.725,31	94990
02.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	6,36	16,50	104,94	74245/001
02.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	0,90	100,73	90,66	09418/ORSE
02.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
02.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECCÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMAOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	569,09	142,27	DER0620000
				SUB TOTAL RS.....	34.568,42	
3	RUA PROJETADA 02					
03.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
03.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	92,00	0,55	50,60	99064
03.02	TERRAPLENAGEM					

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

Proposta e Anexos - ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOC... Doc. 63750/21. Data: 10/11/2021 11:27. Responsável: Helder de L. Freitas. Impresso por convidado em 27/06/2023 10:11. Validação: 47DC.7447.4A86.FC76.6773.4541.80EF.B867.

384

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

385

003

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS NO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA
						SINAPI 04/2021
03.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	920,00	0,08	73,60	100575
03.03	PAVIMENTAÇÃO					
03.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	920,00	75,21	69.193,20	101169
03.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	M	184,00	55,96	10.296,64	94273
03.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	23,00	4,31	99,13	83693
03.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
03.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	24,67	736,57	18.171,18	94990
03.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	25,44	16,50	419,76	74245/001
03.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	3,60	100,73	362,63	09418/ORSE
03.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
03.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	569,09	142,27	DER0620000
SUB TOTAL RS.....					98.809,01	
4	RUA PROJETADA 03					
04.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
04.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	102,50	0,55	56,38	99064
04.02	TERRAPLENAGEM					
04.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	1.025,00	0,08	82,00	100575
04.03	PAVIMENTAÇÃO					
04.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	1.025,00	75,21	77.090,25	101169

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

Proposta e Anexos - ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOC... Doc. 63750/21. Data: 10/11/2021 11:27. Responsável: Helder de L. Freitas.
 Impresso por convidado em 27/06/2023 10:11. Validação: 47DC.7447.4A86.FC76.6773.4541.80EF.B867.

385

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

386

009

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA
						SINAPI 04/2021
04.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	M	194,60	55,96	10.889,82	94273
04.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	48,65	4,31	209,68	83693
04.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
04.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	12,93	736,57	9.523,85	94990
04.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	12,72	16,50	209,88	74245/001
04.04.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	1,80	100,73	181,31	09418/ORSE
04.05	SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL					
04.05.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,25	569,09	142,27	DER0620000
SUB TOTAL RS.....					98.385,44	
RUA PROJETADA 04						
05.01	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS					
05.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	90,00	0,55	49,50	99064
05.02	TERRAPLENAGEM					
05.02.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	936,00	0,08	74,88	100575
05.03	PAVIMENTAÇÃO					
05.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	936,00	75,21	70.396,56	101169
05.03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	M	180,00	55,96	10.072,80	94273
05.03.03	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	45,00	4,31	193,95	83693
05.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

Proposta e Anexos - ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOC... Doc. 63750/21. Data: 10/11/2021 11:27. Responsável: Helder de L. Freitas. Impresso por convidado em 27/06/2023 10:11. Validação: 47DC.7447.4A86.FC76.6773.4541.80EF.B867.

386

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

387

005

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍNDICE BDI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA
						SINAPI 04/2021
05.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	10,08	736,57	7.424,63	94990
SUB TOTAL RS.....					88.212,32	
TOTAL RS.....					321.930,65	

Francinilda Almeida da Silva

FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA

Sócia administradorA

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB

Neto
ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPY
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 1604223405
CPF: 454.739.784-87

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

Proposta e Anexos - ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOC... Doc. 63750/21. Data: 10/11/2021 11:27. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 27/06/2023 10:11. Validação: 47DC.7447.4A86.FC76.6773.4541.80EF.B867.

387

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

389
007

CNPJ: 02.349.757/0001-10

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI - SERVIÇOS	
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI	
LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS	
1. CUSTO DIRETO DA OBRA (CD)	
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PORCENTAGEM (%) ADOTADA
Custo de Administração Central – AC	4,01%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento – (S+R+G)	0,96%
Custo Financeiro – DF	1,11%
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT)	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PORCENTAGEM (%) ADOTADA
Custos Tributários - Total - I	10,65%
Tributos Federais	8,15%
Tributos Estaduais	0,00%
Tributos Municipais	2,50%
Margem de Contribuição Bruta (Benefício ou Lucro) – (L)	7,30%
Fórmula do BDI	Onde:
$BDI = (1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L) \quad (1 - I)$	BDI = Taxa de BDI
	AC = Taxa de administração central
	(S+R+G) = Taxas correspondentes a Seguros +
	DF = Taxa referente as Despesas Financeiras
	I = Taxa referente aos Impostos municipais, estaduais e federais.
	L = Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou benefício)
4. TAXA DE BDI (COM DESONERAÇÃO)	27,46%
ORÇAMENTISTA:	
CUSTOS TRIBUTÁRIOS	COM MATERIAL
TIPO DO IMPOSTO	LUCRO PRESUM. (%)
PIS – Programa de Integração Social	0,65%
COFINS – Financ. da Seguridade Social	3,00%
Contribuição Previdenciária	4,50%
SUBTOTAL	8,15%
ISS – Imposto Sobre Serviço ^(*)	2,50%
TOTAL GERAL	10,65%
OBSERVAÇÕES	
VALORES DE ÍNDICES UTILIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS PRESCRITOS NO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	
(*) A taxa de incidência do ISS pode ser de 2 a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal, ou seja, 5% sobre a mão-de-obra e considerada essa última 50% do custo total da obra, então 5% x 50% = 2,5%.	

Francinilda Almeida da Silva

FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA

Sócia administradora

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB

CR

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 16042234-0
CPF: 454.730.784-87

CR

[Handwritten signature]

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

Proposta e Anexos - ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOC... Doc. 63750/21. Data: 10/11/2021 11:27. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 27/06/2023 10:11. Validação: 47DC.7447.4A86.FC76.6773.4541.80EF.B867.

389

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

390
008

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB.

DECLARAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

À empresa **ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, CNPJ-MF n.º 02.349.757/0001-10, sediada na Rua Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, telefone (83) 3035-8480, e-mail: accocil@gmail.com, DECLARA que está incluído nos preços unitários propostos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes até a efetiva entrega do objeto deste Edital.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.




FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB


ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 160422340-0
CPF: 454.739.784-0







Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
 Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB.

DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 10% DA MÃO DE OBRA LOCAL

À empresa ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ-MF n.º 02.349.757/0001-10, sediada na Rua Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 10% (dez por cento) da mão de obra local, em relação ao total de empregados necessários para executar a obra.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.

Francinilda Almeida da Silva

FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB

NRNets
 ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPF
 02.349.757/0001-10
 Severino Ramos da Silva Neto
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil CREA nº 16042234-0
 CPF: 454.739.784-97

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
 Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB.

DECLARAÇÃO DE EMPREGAR ATÉ 5% DA MÃO DE OBRA AOS SENTENCIADOS

À empresa **ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, CNPJ-MF n.º 02.349.757/0001-10, sediada na Rua Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação até 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.

Francinilda Almeida da Silva

FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB

Severino Ramos da Silva Neto

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 02.349.757/0001-10
 Severino Ramos da Silva Neto
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil CREA nº 1604223405
 CPF: 454.739.784

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

393
OM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB.


DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC, NAS CONDIÇÕES DETERMINADAS PELO CONAMA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 307/2002 E PELA LEI Nº 11.176/2007 DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

À empresa **ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, CNPJ-MF n.º 02.349.757/0001-10, sediada na Rua Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, telefone (83) 3035-8480, e-mail: accocil@gmail.com, tendo examinado a licitação supracitada, **DECLARA** que será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.



FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF nº 019.837.024-55
RG nº 2.011.766 SSP/PB


ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 1604223405
CPF: 454.739.704-07







Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB.

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME

Prezados Senhores,

A documentação da Proposta de Preços da **ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, CNPJ-MF n.º 02.349.757/0001-10, sediada na Rua Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, apresentada com fins de participação da Licitação em referência, é composta de 01 volume. O presente documento é composto de¹².....(^{Doze}.....) folhas, inclusive esta, numeradas sequencialmente da folha ⁰⁰¹ à folha ⁰¹², estando todo o conjunto devidamente rubricado.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.

Francinilda Almeida da Silva

FRANCINILDA ALMEIDA DA SILVA

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF nº 019.837.024-55

RG nº 2.011.766 SSP/PB

Severino Ramos da Silva
ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva N.º
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 160422-3
CPF: 454.739.70

Rua: Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, TEL: (83) 99681-3594

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 (ISENTA) – Inscrição Municipal: 1458213