



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

ADENDO AO EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS por intermédio da dirigente interna de Licitação, junto com agente de contratação, torna público, o presente adendo, conforme considerações:

Considerando que a planilha juntada ao edital foi equivocada, sendo absorvido o material digital, não foi verificado que se tratava de planilha diversa da planilha final, e correta, do presente processo.

Considerando que a alteração no edital esta ligado a planilha de preço, necessário são alterações que afetam a participação de empresas e formulação de propostas.

Assim, passarão a fazer parte do Edital CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2024, que seria realizada às 09:00 horas, do dia 07 de maio de 2024, as Cláusulas e condições seguintes:

No PREÂMBULO do Edital onde Lê:

Data da sessão: 07/05/2024, às 09:00 horas

Lê-se corretamente:

Data da sessão: 05/06/2024, às 09:00 horas

No item 9.10.9. do Edital onde Lê:

A licitante deverá prestar Garantia de Proposta no valor de R\$ **6.500,83 (Seis Mil e Quinhentos Reais e Oitenta e Três Centavos)**, equivalente a 1% do valor total da obra.

Lê-se corretamente:

A licitante deverá prestar Garantia de Proposta no valor de R\$ **6.702,37 (Seis Mil e Setecentos e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos)**, equivalente a 1% do valor total da obra.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS


No Anexo Termo de Referência:

A planilha válida é a que conclui com o valor total de R\$ 670.236,67 (Seiscentos e Setenta Mil e Duzentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos).


Considerando que a alteração afeta a elaboração da proposta adia-se a data da sessão, como acima exposto.

Ficam por este instrumento, ratificadas as demais cláusulas, mantidos os outros itens presentes no edital anterior, nos termos do art.55, § 1º, da Lei 14.133/21.

São José de Piranhas - PB, 25 de abril de 2024.



Talita Sousa Coelho Ferreira
Dirigente Interna Licitação



Damião Rodrigues dos Santos Júnior
Agente de Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

SECRETARIA MUNICIPAL
**DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS URBANOS**

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CENTENÁRIA, NA SEDE DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Paraíba
SBC - 02/2024 - Paraíba
SICRO3 - 10/2023 - Paraíba
SICRO2 - 11/2016 - Paraíba
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo
FDE - 10/2023 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 10/2023 - Goiás
CAERN - 11/2023 - Rio Grande do Norte
COMPFSA - 07/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,46%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,19%
Mensalista: 48,51%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.387,40	0,36 %
2	DEMOLIÇÃO, RETIRADA E TRANSPORTE	R\$ 31.933,75	4,76 %
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 214.798,46	32,05 %
4	PAISAGISMO	R\$ 206.745,92	30,85 %
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 214.371,14	31,98 %

Total sem BDI R\$ 525.902,63
Total do BDI R\$ 144.334,04
Total Geral R\$ 670.236,67

Geraldo Mendes Batista Neto
Engenheiro Civil
CREA: 1620360837



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

SECRETARIA MUNICIPAL
**DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS URBANOS**

**OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CENTENÁRIA, NA SEDE DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.**

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Paraíba
SBC - 02/2024 - Paraíba
SICRO3 - 10/2023 - Paraíba
SICRO2 - 11/2016 - Paraíba
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo
FDE - 10/2023 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 10/2023 - Goiás
CAERN - 11/2023 - Rio Grande do Norte
COMPESA - 07/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,46%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,19%
Mensalista: 48,51%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		2.387,40	2.387,40					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00%	100,00%					
		2.387,40	2.387,40					
2	DEMOLIÇÃO, RETIRADA E TRANSPORTE	100,00%	97,77%	2,23%				
		31.933,75	31.221,80	711,95				
2.1	RETIRADA DE PISO DE PEDRA	100,00%	100,00%					
		23.461,78	23.461,78					
2.2	RETIRADA E REMOCAO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE	100,00%	100,00%					
		340,26	340,26					
2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	100,00%	100,00%					
		2.633,71	2.633,71					
2.4	Remoção de banco de madeira	100,00%	100,00%					
		39,94	39,94					
2.5	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	100,00%	100,00%					
		4.034,16	4.034,16					
2.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODÓVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	100,00%	50,00%	50,00%				
		1.423,90	711,95	711,95				
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		16,31%	30,12%	31,73%	21,18%	0,67%
		214.798,46		35.035,63	64.687,09	68.147,08	45.491,63	1.437,03
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	100,00%		30,00%	50,00%	20,00%		
		35.612,66		10.683,80	17.806,33	7.122,53		
3.2	PISO EM PEDRA PORTUGUESA CINZA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.	100,00%			30,00%	50,00%	20,00%	
		75.096,40			22.528,92	37.548,20	15.019,28	
3.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	100,00%		50,00%	50,00%			
		45.377,91		22.688,96	22.688,96			
3.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	100,00%		50,00%	50,00%			
		3.325,76		1.662,88	1.662,88			
3.5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	100,00%						100,00%
		1.437,03						1.437,03
3.6	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	100,00%				50,00%	50,00%	
		46.952,70				23.476,35	23.476,35	

Prefeitura Municipal de São José de Piranhas
CNPJ: 08.924.052/0001-66

3.7	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	100,00% 6.996,00					100,00% 6.996,00	
4	PAISAGISMO	100,00% 206.745,92	5,53% 11.436,70	21,35% 44.135,38	23,74% 49.087,43	15,87% 32.810,99	18,76% 38.792,48	14,74% 30.482,96
4.1	BANCOS	100,00% 77.718,19		20,00% 15.543,64	20,00% 15.543,64	20,00% 15.543,64	20,00% 15.543,64	20,00% 15.543,64
4.2	POSTE ACO CONICO TUBULAR RETO 9,0m ENGASTADO	100,00% 57.183,48	20,00% 11.436,70	50,00% 28.591,74	30,00% 17.155,04			
4.3	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	100,00% 16.172,64			100,00% 16.172,64			
4.4	Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço	100,00% 11.962,97					50,00% 5.981,49	50,00% 5.981,49
4.5	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	100,00% 42.628,12				40,00% 17.051,25	40,00% 17.051,25	20,00% 8.525,62
4.6	PONTO DE ÁGUA PARA TORNEIRA PARA JARDIM, INCLUSIVE TORNEIRA, TUBOS E CONEXÕES.	100,00% 1.080,52			20,00% 216,10	20,00% 216,10	20,00% 216,10	40,00% 432,21
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 214.371,14		0,96% 2.068,41	6,94% 14.886,63	6,23% 13.346,76	36,37% 77.968,21	49,49% 106.101,14
5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALIZADOR EM TUBO DE ALUMINIO DE 1 M, INCLUSIVE LAMPADA DE LED 9W	100,00% 94.893,12					50,00% 47.446,56	50,00% 47.446,56
5.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	100,00% 25.058,52						100,00% 25.058,52
5.3	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	100,00% 3.608,28		50,00% 1.804,14	50,00% 1.804,14			
5.4	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4)	100,00% 9.571,50			50,00% 4.785,75	50,00% 4.785,75		
5.5	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2)	100,00% 15.800,67			50,00% 7.900,34	50,00% 7.900,34		
5.6	Cabo multiplex 4 x 10mm²	100,00% 2.930,00					50,00% 1.465,00	50,00% 1.465,00
5.7	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	100,00% 2.702,70					50,00% 1.351,35	50,00% 1.351,35
5.8	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	100,00% 16.953,84					50,00% 8.476,92	50,00% 8.476,92
5.9	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	100,00% 36.042,24					50,00% 18.021,12	50,00% 18.021,12
5.10	CONECTOR PERFURANTE	100,00% 451,36						100,00% 451,36
5.11	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	100,00% 180,31						100,00% 180,31
5.12	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	100,00% 157,36						100,00% 157,36
5.13	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 300mm	100,00% 712,60						100,00% 712,60
5.14	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 6 mm2	100,00% 87,36						100,00% 87,36
5.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	100,00% 1.321,34		20,00% 264,27	30,00% 396,40	50,00% 660,67		

Prefeitura Municipal de São José de Piranhas
 CNPJ: 08.924.052/0001-66

5.16	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	100,00%						100,00%
		1.485,42						1.485,42
5.17	Fornecimento e instalação de haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8"x3,45m (RE-BAR) TEL-760, exclusive clips	100,00%				50,00%		50,00%
		1.747,98				873,99		873,99
5.18	GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882	100,00%				50,00%		50,00%
		666,54				333,27		333,27
Porcentagem			6,72%	12,23%	19,20%	17,05%	24,21%	20,59%
Custo		R\$ 45.045,90	R\$ 81.951,37	R\$ 128.661,14	R\$ 114.304,83	R\$ 162.252,32	R\$ 138.021,13	
Porcentagem Acumulado			6,72%	18,95%	38,14%	55,20%	79,41%	100,00%
Custo Acumulado		R\$ 45.045,89	R\$ 126.997,26	R\$ 255.658,40	R\$ 369.963,23	R\$ 532.215,54	R\$ 670.236,67	

Geraldo Mendes Batista Neto

Geraldo Mendes Batista Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 1620360837



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

SECRETARIA MUNICIPAL
**DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS URBANOS**

**OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CENTENÁRIA,
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.**

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Paraíba
SBC - 02/2024 - Paraíba
SICRO3 - 10/2023 - Paraíba
SICRO2 - 11/2016 - Paraíba
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo
FDE - 10/2023 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 10/2023 - Goiás
CAERN - 11/2023 - Rio Grande do Norte
COMPESA - 07/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,46%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,19%
Mensalista: 48,51%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.387,40	0,36 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	R\$ 312,18	R\$ 397,90	R\$ 2.387,40	0,36 %
2			DEMOLIÇÃO, RETIRADA E TRANSPORTE					R\$ 31.933,75	4,76 %
2.1	13.60.007	FDE	RETIRADA DE PISO DE PEDRA	m²	920,07	R\$ 20,01	R\$ 25,50	R\$ 23.461,78	3,50 %
2.2	020766	SBC	RETIRADA E REMOCAO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE	UN	6	R\$ 44,50	R\$ 56,71	R\$ 340,26	0,05 %
2.3	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	41,62	R\$ 49,65	R\$ 63,28	R\$ 2.633,71	0,39 %
2.4	9478	ORSE	Remoção de banco de madeira	Un	2	R\$ 15,67	R\$ 19,97	R\$ 39,94	0,01 %
2.5	3242	ORSE	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	un	18	R\$ 175,84	R\$ 224,12	R\$ 4.034,16	0,60 %
2.6	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	160,35	R\$ 6,97	R\$ 8,88	R\$ 1.423,90	0,21 %
3			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 214.798,46	32,05 %
3.1	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	475,66	R\$ 58,74	R\$ 74,87	R\$ 35.612,66	5,31 %
3.2	COMP PMSJP - 12	Próprio	PISO EM PEDRA PORTUGUESA CINZA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.	m²	444,41	R\$ 132,58	R\$ 168,98	R\$ 75.096,40	11,20 %
3.3	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	801,73	R\$ 44,41	R\$ 56,60	R\$ 45.377,91	6,77 %
3.4	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	53,65	R\$ 48,64	R\$ 61,99	R\$ 3.325,76	0,50 %
3.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	855,38	R\$ 1,32	R\$ 1,68	R\$ 1.437,03	0,21 %
3.6	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	m²	1590	R\$ 23,17	R\$ 29,53	R\$ 46.952,70	7,01 %

Prefeitura Municipal de São José de Piranhas
CNPJ: 08.924.052/0001-66

3.7	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1060	R\$	5,18	R\$	6,60	R\$	6.996,00	1,04 %
4			PAISAGISMO								R\$ 206.745,92	30,85 %
4.1			BANCOS								R\$ 77.718,19	11,60 %
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	48,2	R\$	68,47	R\$	87,27	R\$	4.206,41	0,63 %
4.1.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	75,2	R\$	17,18	R\$	21,89	R\$	1.646,12	0,25 %
4.1.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	66,24	R\$	126,83	R\$	161,65	R\$	10.707,69	1,60 %
4.1.4	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	m²	155,8	R\$	31,47	R\$	40,11	R\$	6.249,13	0,93 %
4.1.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	64,06	R\$	17,17	R\$	21,88	R\$	1.401,63	0,21 %
4.1.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	291,2	R\$	14,32	R\$	18,25	R\$	5.314,40	0,79 %
4.1.7	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	644,48	R\$	11,45	R\$	14,59	R\$	9.402,96	1,40 %
4.1.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	667,13	R\$	10,29	R\$	13,11	R\$	8.746,07	1,30 %
4.1.9	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	12,09	R\$	780,61	R\$	994,96	R\$	12.029,06	1,79 %
4.1.10	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	9,93	R\$	672,02	R\$	856,55	R\$	8.505,54	1,27 %
4.1.11	35.04.130	CPOS/CDHU	BANCO DE MADEIRA FIXADO EM CONCRETO	m²	31,02	R\$	240,51	R\$	306,55	R\$	9.509,18	1,42 %
4.2	069054	SBC	POSTE ACO CONICO TUBULAR RETO 9,0m ENGASTADO	UN	18	R\$	2.492,44	R\$	3.176,86	R\$	57.183,48	8,53 %
4.3	73967/002	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	66	R\$	192,25	R\$	245,04	R\$	16.172,64	2,41 %
4.4	251511	SEDOP	Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço	un	19	R\$	493,99	R\$	629,63	R\$	11.962,97	1,78 %
4.5	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	164,67	R\$	203,10	R\$	258,87	R\$	42.628,12	6,36 %
4.6	28.01.04U	COMPESA	PONTO DE ÁGUA PARA TORNEIRA PARA JARDIM, INCLUSIVE TORNEIRA, TUBOS E CONEXÕES.	UN	14	R\$	60,56	R\$	77,18	R\$	1.080,52	0,16 %
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 214.371,14	31,98 %
5.1	COMP PMSJP - 08	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALIZADOR EM TUBO DE ALUMINIO DE 1 M, INCLUSIVE LAMPADA DE LED 9W	UN	288	R\$	258,51	R\$	329,49	R\$	94.893,12	14,16 %

Total sem BDI R\$ 525.902,63
Total do BDI R\$ 144.334,04
Total Geral R\$ 670.236,67

Prefeitura Municipal de São José de Piranhas
CNPJ: 08.924.052/0001-66

Geraldo Mendes Batista Neto

Geraldo Mendes Batista Neto
Engenheiro Civil
CREA: 1620360837



MEMÓRIA DE CÁLCULO - REQUALIFICAÇÃO AV CENTENÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M ²	6,00		
	Área (A) = Comprimento.(m) x Largura(m) x Quant.	Comp.(m)	Larg.(m)	Quant.	Sub Total
	PLACA DA OBRA	3,00	2,00	1,00	6,00
	A total =				6,00
2	DEMOLIÇÃO, RETIRADA E TRANSPORTE				
2.1	RETIRADA DE PISO DE PEDRA	M ²	920,07		
	Área (A) = Comprimento.(m) x Largura(m) x Quant.	Área(M ²)	Quant.		Sub Total
	PRAÇA 1	153,20	1,00		153,20
	PRAÇA 2	168,65	1,00		168,65
	PRAÇA 3	172,25	1,00		172,25
	PRAÇA 4	80,03	1,00		80,03
	PRAÇA 5	162,28	1,00		162,28
	PRAÇA 6	119,73	1,00		119,73
	PRAÇA 7	63,93	1,00		63,93
	A total =				920,07
2.2	RETIRADA E REMOCAO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE	UN	6,00		
	Unidade (UN) = Quant.	Quant.			Sub Total
	RETIRADA DE ÁRVORES	6,00			6,00
	UN total =	6,00			6,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M ³	41,62		
	Volume (M ³) = Conforme extraído do software	Vol.(M ³)			Sub Total
	CANTEIRO	41,62			41,62
	V total =				41,62
2.4	Remoção de banco de madeira	Und	2,00		
	Unidade	UND			Sub Total
	PRAÇA 1	2,00			2,00
	UN total =				2,00
2.5	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo	UN	18,00		
	Unidade (UN) = Quant.	Quant.			Sub Total
	POSTES DE CONCRETO	18,00			18,00
	UN total =				18,00
2.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M ³ , RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M ³	160,35		
	Volume (M ³) = Entulho dos canteiros	Quant.			Sub Total
	Entulho	160,35			160,35
	V total =				160,35
3	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M ²	475,66		

Área (A) = Conforme extraído do software	Area. (M²)	Quant.	Sub Total
PRAÇA 1	59,00	1,00	59,00
PRAÇA 2	98,13	1,00	98,13
PRAÇA 3	97,94	1,00	97,94
PRAÇA 4	37,78	1,00	37,78
PRAÇA 5	87,60	1,00	87,60
PRAÇA 6	59,85	1,00	59,85
PRAÇA 7	35,36	1,00	35,36
A total =			475,66

3.2	PISO EM PEDRA PORTUGUESA CINZA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.	M²	444,41
-----	--	----	--------

Área (A) = Conforme extraído do software	Area. (M²)	Quant.	Sub Total
PRAÇA 1	94,20	1,00	94,20
PRAÇA 2	70,52	1,00	70,52
PRAÇA 3	74,31	1,00	74,31
PRAÇA 4	42,25	1,00	42,25
PRAÇA 5	74,68	1,00	74,68
PRAÇA 6	59,88	1,00	59,88
PRAÇA 7	28,57	1,00	28,57
A total =			444,41

3.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	801,73
-----	--	---	--------

Perímetro (P) = Conforme extraído do software	Comp.(m)	Quant.	Sub Total
PRAÇA 1	91,83	1,00	91,83
PRAÇA 2	147,56	1,00	147,56
PRAÇA 3	161,96	1,00	161,96
PRAÇA 4	75,60	1,00	75,60
PRAÇA 5	149,75	1,00	149,75
PRAÇA 6	116,04	1,00	116,04
PRAÇA 7	58,99	1,00	58,99
P total =			801,73

3.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	53,65
-----	---	---	-------

Perímetro (P) = Conforme extraído do software	Comp.(m)	Quant.	Sub Total
PRAÇA 1	9,45	1,00	9,45
PRAÇA 2	6,90	1,00	6,90
PRAÇA 3	7,00	1,00	7,00
PRAÇA 4	7,50	1,00	7,50
PRAÇA 5	7,80	1,00	7,80
PRAÇA 6	7,00	1,00	7,00
PRAÇA 7	8,00	1,00	8,00
P total =			53,65

3.5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	855,38
-----	---	---	--------

Perímetro (P) = Conforme extraído do software	Comp.(m)	Quant.	Sub Total
PRAÇA 1	101,28	1,00	101,28
PRAÇA 2	154,46	1,00	154,46
PRAÇA 3	168,96	1,00	168,96
PRAÇA 4	83,10	1,00	83,10
PRAÇA 5	157,55	1,00	157,55
PRAÇA 6	123,04	1,00	123,04
PRAÇA 7	66,99	1,00	66,99
P total =			855,38

3.6	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M²	1590,00
-----	---	----	---------

Área (A) = Comprimento.(m) x Largura(m) x Quant.	Comp.(m)	Larg.(m)	Quant.	Sub Total
Pintura L/Esquerdo	530,00	1,50	1,00	795,00
Pintura L/Direito	530,00	1,50	1,00	795,00
A total =				1590,00

3.7	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1060,00
-----	--	---	---------

Metro Linear = Comprimento.(m) x Quant.	Comp.(m)	Quant.	Sub Total
Pintura L/Esquerdo	530,00	1,00	530,00
Pintura L/Direito	530,00	1,00	530,00
A total =			1060,00

4	PAISAGISMO		
4.1	BANCOS		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	48,20

Volume= Comp.(m) x Larg.(m) x Prof.(m) x Quant.	Comp.(m)	Larg.(m)	Prof.(m)	Quant	Sub Total
BANCO MENOR	1,00	1,00	0,70	20	14,00
BANCO MAIOR	1,00	2,40	0,70	20	33,60
CANTEIRO	0,30	0,20	0,50	20	0,60
A Total =					48,20

4.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M²	75,20
-------	--	----	-------

Área = Comp.(m) x Larg.(m) x Quant.	Comp.(m)	Larg.(m)	Quant	Sub Total
BANCO MENOR	1,20	1,00	20	24,00
BANCO MAIOR	2,40	1,00	20	48,00
CANTEIRO	0,20	0,20	80	3,20
A Total =				75,20

4.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	66,24
-------	---	----	-------

Área = Comp.(m) x Larg.(m) x Quant.	Comp.(m)	Larg.(m)	Quant	Sub Total
BANCO MENOR	0,35	0,80	40	11,20
	0,35	0,60	40	8,40
BANCO MAIOR	0,35	2,00	40	28,00
	0,35	0,60	40	8,40
CANTEIRO	0,15	0,20	160	4,80
	0,17	0,20	160	5,44
A Total =				66,24

4.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M²	155,80
-------	---	----	--------

Área = Comp.(m) x Larg.(m) x Quant.	Comp.(m)	Larg.(m)	Quant	Sub Total
BANCO MENOR		1,91	20	38,20
BANCO MAIOR		3,88	20	77,60
CANTEIRO		2,00	20	40,00
Total =				155,80

4.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	64,06
-------	--	----	-------

Fórmula: conforme o projeto estrutural

Kg = Comprimento.(m) x Quant. x Peso Aprox.(Kg/m)	Compri.(m)	Quant Estribo	Quant.	Peso Aprox.(Kg/m)	Sub Total
CANTEIRO	0,52	10,00	80,00	0,154	64,06
Total =					64,06

4.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	291,20
-------	---	----	--------

Fórmula: conforme o projeto estrutural

Kg = Comprimento.(m) x Quant. x Peso Aprox.(Kg/m)	Compri.(m)	Quant. Barras	Quant.	Peso Aprox.(Kg/m)	Sub Total
BANCO MENOR	0,70	8,00	20,00	0,40	44,80
	0,80	6,00	20,00	0,40	38,40
BANCO MAIOR	0,70	20,00	20,00	0,40	112,00

BANCO MENOR	2,00	6,00	20,00	0,40	96,00
Total =					291,20

4.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	644,48
-------	---	----	--------

Fórmula: conforme o projeto estrutural

Kg = Comprimento.(m) x Quant. x Peso Aprox.(Kg/m)	Compri.(m)	Quant. Barras	Quant.	Peso Aprox.(Kg/m)	Sub Total
BANCO MENOR	1,22	8,00	20,00	0,40	78,08
	0,80	10,00	20,00	0,40	64,00
BANCO MAIOR	1,22	20,00	20,00	0,40	195,20
	2,00	10,00	20,00	0,40	160,00
CANTEIRO	1,15	4,00	80,00	0,40	147,20
Total =					644,48

4.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	667,13
-------	--	----	--------

Kg = Comprimento.(m) x Quant. x Peso Aprox.(Kg/m)	Compri.(m)	Quant. Barras	Quant.	Peso Aprox.(Kg/m)	Sub Total
BANCO MENOR	1,90	8,00	20,00	0,63	190,61
BANCO MAIOR	1,90	20,00	20,00	0,63	476,52
Total =					667,13

4.1.9	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M³	12,09
-------	--	----	-------

Volume= Comp.(m) x Larg.(m) x Prof.(m)	Comp.(m)	Larg.(m)	Prof.(m)	Quant.	Sub Total
BANCO MENOR	0,60	0,80	0,35	20,00	3,36
BANCO MAIOR	0,60	2,00	0,35	20,00	8,40
CANTEIRO	0,17	0,12	0,20	80,00	0,33
A Total =					12,09

4.1.10	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	9,93
--------	--	----	------

Volume= Comp.(m) x Larg.(m) x Prof.(m)	Volume(M³)	Quant.	Sub Total
BANCO MENOR	0,12349	20,00	2,47
BANCO MAIOR	0,28636	20,00	5,73
CANTEIRO	0,08659	20,00	1,73
A Total =			9,93

4.1.11	BANCO DE MADEIRA FIXADO EM CONCRETO	M²	31,02
--------	-------------------------------------	----	-------

Área = Comp.(m) x Larg.(m) x Quant.	Comp.(m)	Larg.(m)	Quant Ripas	Quant	Sub Total
BANCO MENOR	0,77	0,07	8,00	20,00	8,62
BANCO MAIOR	2,00	0,07	8,00	20,00	22,40
A Total =					31,02

4.1.12	POSTE ACO CONICO TUBULAR RETO 9,0m ENGASTADO	UN	18,00
--------	--	----	-------

Unidade (UN) = Quant.	Quant.	Sub Total
PRAÇA 1	2,00	2,00
PRAÇA 2	3,00	3,00
PRAÇA 3	3,00	3,00
PRAÇA 4	2,00	2,00
PRAÇA 5	3,00	3,00
PRAÇA 6	3,00	3,00
PRAÇA 7	2,00	2,00
UN total =		18,00

4.3	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	66,00
-----	--	----	-------

Unidade (UN) = Quant.	Quant.	Sub Total
PRAÇA 1	8,00	8,00
PRAÇA 2	12,00	12,00
PRAÇA 3	13,00	13,00

PRAÇA 4	8,00	8,00
PRAÇA 5	10,00	10,00
PRAÇA 6	10,00	10,00
PRAÇA 7	5,00	5,00
UN total =		66,00

4.4	Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço	UN	19,00
------------	---	-----------	--------------

Unidade (UN) = Quant.	Quant.	Sub Total
PRAÇA 1	3,00	3,00
PRAÇA 2	4,00	4,00
PRAÇA 3	2,00	2,00
PRAÇA 4	2,00	2,00
PRAÇA 5	3,00	3,00
PRAÇA 6	2,00	2,00
PRAÇA 7	3,00	3,00
UN total =		19,00

4.5	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M²	164,67
------------	---	-----------	---------------

Unidade (UN) = Quant.	Comp.(m)	Larg.(m)	Quant.	Sub Total
COBERTURA	5,18	2,89	11,00	164,67
UN total =				164,67

4.6	PONTO DE ÁGUA PARA TORNEIRA PARA JARDIM, INCLUSIVE TORNEIRA, TUBOS E CONEXÕES	UN	14,00
------------	--	-----------	--------------

Unidade (UN) = Quant.	Quant.	Sub Total
PRAÇA 1	2,00	2,00
PRAÇA 2	2,00	2,00
PRAÇA 3	2,00	2,00
PRAÇA 4	2,00	2,00
PRAÇA 5	2,00	2,00
PRAÇA 6	2,00	2,00
PRAÇA 7	2,00	2,00
UN total =		14,00

5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
----------	------------------------------

5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALIZADOR EM TUBO DE ALUMINIO DE 1 M, INCLUSIVE LAMPADA DE LED 9W	UN	288,00
------------	---	-----------	---------------

Unidade (UN) = Quant.	Quant.	Sub Total
BALIZADORES	288,00	288,00
UN total =		288,00

5.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	36,00
------------	---	-----------	--------------

Unidade (UN) = Quant.	Quant.	Sub Total
PRAÇA 1	4,00	4,00
PRAÇA 2	6,00	6,00
PRAÇA 3	6,00	6,00
PRAÇA 4	4,00	4,00
PRAÇA 5	6,00	6,00
PRAÇA 6	6,00	6,00
PRAÇA 7	4,00	4,00
UN total =		36,00

5.3	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	18,00
------------	---	-----------	--------------

Unidade (UN) = Quant.	Quant.	Sub Total
CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30	18,00	18,00
UN total =		18,00

5.4	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	450,00		
	Perímetro (P) = Conforme extraído do software	Comp.(m)	Quant.	Sub Total	
	POSTES	450,00	1,00	450,00	
	P total =			450,00	
5.5	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	902,38		
	Perímetro (P) = Conforme extraído do software	Comp.(m)	Quant.	Sub Total	
	BALIZADORES	416,19	2,00	832,38	
	Canteiro p/ balizador	10,00	7,00	70,00	
	P total =			902,38	
5.6	CABO MULTIPLEX 4 X 10MM ²	M	200,00		
	Perímetro (P) = Conforme extraído do software	Comp.(m)	Quant.	Sub Total	
	Ligação Postes	200,00	1,00	200,00	
	P total =			200,00	
5.7	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm ² , 450/ 750v / 70°C	M	210,00		
	Perímetro (P) = Conforme extraído do software	Comp.(m)	Quant.	Sub Total	
	Postes	30,00	7,00	210,00	
	P total =			210,00	
5.8	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm ² , 450/ 750v / 70°C	M	1578,57		
	Perímetro (P) = Conforme extraído do software	Comp.(m)	Quant.	Sub Total	
	PRAÇA	416,19	3,00	1248,57	
	Postes	30,00	11,00	330,00	
	P total =			1578,57	
5.9	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm ² , 450/ 750v / 70°C	M	4095,71		
	Perímetro (P) = Conforme extraído do software	Comp.(m)	Quant.	Sub Total	
	PRAÇA	832,38	3,00	2497,14	
	Balizador	416,19	3,00	1248,57	
	Canteiro para balizador	50,00	7,00	350,00	
	P total =			4095,71	
5.10	CONECTOR perfurante	UN	28,00		
	Unidade (UN) = Quant.	Quant.	Sub Total		
	CONECTOR	28,00	28,00		
	UN total =		28,00		
5.11	Fornecimento de base fixar para relé fotoelétrico	UN	19,00		
	Unidade (UN) = Quant.	Quant.	Sub Total		
	Base p/ relé	19,00	19,00		
	UN total =		19,00		
5.12	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	UN	28,00		
	Unidade (UN) = Quant.	Quant.	Sub Total		
	Isolador roldana de porcelana	28,00	28,00		
	UN total =		28,00		
5.13	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 300mm	UN	28,00		
	Unidade (UN) = Quant.	Quant.	Sub Total		
	Parafuso maquina cabeça quadrada 16 x 300mm	28,00	28,00		
	UN total =		28,00		

5.14	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 6 mm²	UN	28,00
Unidade (UN) = Quant.		Quant.	Sub Total
Alça de aço para cabo 10mm		28,00	28,00
UN total =			28,00
5.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	57,60
Perímetro (P) = Conforme extraído do software		Quant.	Sub Total
Tubo DN 50mm		57,60	57,60
UN total =			57,60
5.16	Fornecimento e implantação de relé fotoelétrico 2000W em poste	UN	19,00
Unidade (UN) = Quant.		Quant.	Sub Total
Relé de 2000 W		19,00	19,00
UN total =			19,00
5.17	Fornecimento e instalação de haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8"x3,45m (RE-BAR) TEL-760, exclusive clips	UN	18,00
Unidade (UN) = Quant.		Quant.	Sub Total
Haste de aterramento (poste)		18,00	18,00
UN total =			18,00
5.18	GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882	UN	18,00
Unidade (UN) = Quant.		Quant.	Sub Total
Conector GTDU (poste)		18,00	18,00
UN total =			18,00

Geraldo Mendes Batista Neto

Geraldo Mendes Batista Neto
Engenheiro Civil
CREA: 1620360837



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

SECRETARIA MUNICIPAL
**DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS URBANOS**

**OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CENTENÁRIA,
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.**

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Paraíba
SBC - 02/2024 - Paraíba
SICRO3 - 10/2023 - Paraíba
SICRO2 - 11/2016 - Paraíba
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Pará
SEINFRA - 025 - Ceará
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo
FDE - 10/2023 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 10/2023 - Goiás
CAERN - 11/2023 - Rio Grande do Norte
COMPESA - 07/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,46%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,19%
Mensalista: 48,51%

Planilha Orçamentária Analítica

								2.387,40	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	312,18	312,18	
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINTURAS	m²	0,5000000	22,18	11,09	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,3729000	21,48	8,00	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,1186000	17,31	19,36	
Insumo	4509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	7,18	23,03	
Insumo	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	250,00	250,00	
Insumo	5065	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	38,70	0,43	
Insumo	5069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,74	0,27	
				MO sem LS =>	12,63	LS =>	10,88	MO com LS =>	23,51
				Valor do BDI =>	85,72				397,90
						Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	2.387,40
								31.933,75	
2	DEMOLIÇÃO, RETIRADA E TRANSPORTE								
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	13.60.007	FDE	RETIRADA DE PISO DE PEDRA	Retiradas	m²	1,0000000	20,01	20,01	
Insumo	10146	FDE	SERVEnte	Mão de Obra	H	1,3000000	15,40	20,01	
				MO sem LS =>	10,75	LS =>	8,26	MO com LS =>	20,01
				Valor do BDI =>	5,49				25,50
						Quant. =>	920,0700000	Preço Total =>	23.461,78
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	20766	SBC	RETIRADA E REMOÇÃO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE	PREPARAÇÃO DO TERRENO	UN	1,0000000	44,50	44,50	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	2,5710000	17,31	44,50	
				MO sem LS =>	16,86	LS =>	14,53	MO com LS =>	31,39
				Valor do BDI =>	12,21				56,71
						Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	340,26
2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SERP - SERVIÇOS	m³	1,0000000	49,65	49,65	
Composição Auxiliar	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHOR	CHP	0,2400000	169,95	40,78	
Composição Auxiliar	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI - CUSTOS HORÁRIOS DE CHI	CHI	0,1394000	63,64	8,87	
				MO sem LS =>	3,20	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,96
				Valor do BDI =>	13,63				63,28
						Quant. =>	41,6200000	Preço Total =>	2.633,71
2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9478	ORSE	Remoção de banco de madeira	RETIRO DE BANCOS / BANCOS	Un	1,0000000	15,67	15,67	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,75	3,75	
Insumo	6111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,92	11,92	
				MO sem LS =>	6,40	LS =>	5,52	MO com LS =>	11,92
				Valor do BDI =>	4,30				19,87
						Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	39,94
2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3242	ORSE	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	REMOÇÃO DE BANCOS	un	1,0000000	175,84	175,84	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,75	15,00	
Insumo	2456	ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	Equipamento	h	1,0000000	113,16	113,16	
Insumo	6111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	11,92	47,88	
				MO sem LS =>	25,61	LS =>	22,07	MO com LS =>	47,88
				Valor do BDI =>	48,28				224,12
						Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	4.034,16
2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	MOV - MOVIMENTO	m³	1,0000000	6,97	6,97	
Composição Auxiliar	5811	SINAPI	UTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHOR	CHP	0,0360000	193,66	6,97	
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,68
				Valor do BDI =>	1,91				8,88
						Quant. =>	160,3500000	Preço Total =>	1.423,90
3	PAVIMENTAÇÃO							214.798,46	

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	58,74	58,74		
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2015000	21,75	4,38		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2015000	17,31	3,48		
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0041000	9,37	0,03		
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0967000	0,64	0,06		
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0038000	10,15	0,03		
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0970000	0,99	0,09		
Insumo	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0588000	115,00	6,53		
Insumo	4741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	89,26	0,87		
Insumo	36156	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPa (NBR 9781), COLORIDO	Material	m²	1,0041000	43,10	43,27		
					MO sem LS =>	3,11	LS =>	2,68	MO com LS =>	5,79
					Valor do BDI =>	16,13		Valor Unit BDI =>		74,87
					Quant. =>	475,6600000	Preço Total =>	35.612,86		
3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP PMSJP -21	Próprio	PISO EM PEDRA PORTUGUESA CINZA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.	PISO - PISOS	m²	1,0000000	132,58	132,58		
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,8420000	21,75	18,31		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,4210000	17,31	7,28		
Insumo	366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0040000	115,00	0,46		
Insumo	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0860000	116,50	10,01		
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	37,0700000	0,70	26,94		
Insumo	GPU 35 - SJP	Próprio	PEDRA PORTUGUESA CINZA	Material	m²	1,0000000	70,58	70,58		
					MO sem LS =>	10,23	LS =>	8,82	MO com LS =>	19,05
					Valor do BDI =>	36,40		Valor Unit BDI =>		168,98
					Quant. =>	444,4100000	Preço Total =>	75.096,40		
3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016	DROP - DRENAGEM/O	M	1,0000000	44,41	44,41		
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0992000	18,01	1,78		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2164000	21,93	4,74		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,4328000	17,31	7,49		
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS	m³	0,0022000	548,41	1,20		
Composição Auxiliar	92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF 12/2015	CHOR - CUSTOS	CHP	0,0165000	18,98	0,31		
Composição Auxiliar	92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF 12/2015	CHOR - CUSTOS	CHI	0,0827000	5,29	0,43		
Insumo	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	115,00	0,75		
Insumo	34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0533000	519,99	27,71		
					MO sem LS =>	5,58	LS =>	4,81	MO com LS =>	10,39
					Valor do BDI =>	12,19		Valor Unit BDI =>		56,60
					Quant. =>	801,7300000	Preço Total =>	45.377,91		
3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016	DROP - DRENAGEM/O	M	1,0000000	48,64	48,64		
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1507000	18,01	2,71		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2679000	21,93	5,87		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5358000	17,31	9,27		
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS	m³	0,0022000	548,41	1,20		
Composição Auxiliar	92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF 12/2015	CHOR - CUSTOS	CHP	0,0251000	18,98	0,47		
Composição Auxiliar	92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF 12/2015	CHOR - CUSTOS	CHI	0,1256000	5,29	0,66		
Insumo	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	115,00	0,75		
Insumo	34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0533000	519,99	27,71		
					MO sem LS =>	7,07	LS =>	6,10	MO com LS =>	13,17
					Valor do BDI =>	13,35		Valor Unit BDI =>		61,99
					Quant. =>	53,6500000	Preço Total =>	3.325,76		
3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF 05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	1,32	1,32		

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0370000	23,45	0,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0160000	17,31	0,27
Insumo	11161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	1,80	0,19
				MO sem LS =>		0,43	LS =>	0,37
				Valor do BDI =>		0,36	MO com LS =>	0,80
								1,68
							Quant. =>	855,3800000
							Preço Total =>	1.437,03

3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	23,17	23,17
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5000000	23,45	11,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,3300000	17,31	5,71
Insumo	7343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	0,3500000	16,41	5,74
				MO sem LS =>		6,61	LS =>	5,70
				Valor do BDI =>		6,36	MO com LS =>	12,31
								29,53
							Quant. =>	1,590,0000000
							Preço Total =>	46.952,70

3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	5,18	5,18
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0340000	23,45	0,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0140000	17,31	0,24
Composição Auxiliar	95133	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS	CHP	0,0003000	172,65	0,05
Composição Auxiliar	96159	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS	CHI	0,0334000	85,01	2,83
Insumo	5318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0020000	20,04	0,04
Insumo	7343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	0,0430000	16,41	0,70
Insumo	44477	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	Material	KG	0,0250000	14,99	0,37
Insumo	44476	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	Material	KG	0,0110000	14,99	0,16
				MO sem LS =>		0,67	LS =>	0,58
				Valor do BDI =>		1,42	MO com LS =>	1,25
								6,60
							Quant. =>	1,060,0000000
							Preço Total =>	6.996,00

4			PAISAGISMO					206.745,92
4.1			BANCOS					77.718,19
4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	MOVT - MOVIMENTO	m³	1,0000000	68,47	68,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	3,8560000	17,31	68,47
				MO sem LS =>		25,94	LS =>	22,36
				Valor do BDI =>		18,80	MO com LS =>	48,30
								87,27
							Quant. =>	48,2000000
							Preço Total =>	4.206,41

4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	17,18	17,18
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1863000	21,93	4,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0508000	17,31	0,87
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0339000	360,84	12,23
				MO sem LS =>		2,72	LS =>	2,34
				Valor do BDI =>		4,71	MO com LS =>	5,06
								21,89
							Quant. =>	75,2000000
							Preço Total =>	1.646,12

4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	126,83	126,83
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0810000	17,87	19,31
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	2,3920000	21,46	51,38
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS	CHP	0,0700000	21,51	1,50
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS	CHI	0,2820000	20,45	5,76
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0167000	9,58	0,15
Insumo	4517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,6090000	4,95	17,86
Insumo	5073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0380000	20,74	0,78
Insumo	5074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,0050000	22,79	0,11
Insumo	8212	SINAPI	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2270000	23,48	28,80
Insumo	40304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0470000	25,11	1,18
				MO sem LS =>		31,56	LS =>	27,21
				Valor do BDI =>		34,82	MO com LS =>	58,77
								161,65
							Quant. =>	66,2400000
							Preço Total =>	10.707,69

4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF 07/2019	DROP - DRENAGEM/O BRAS DE	m²	1,0000000	31,47	31,47

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0124000	17,87	0,22				
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,6675000	21,48	14,33				
91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS	CHP	0,0014000	21,51	0,03				
91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS	CHI	0,0058000	20,45	0,11				
Insumo	1345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	0,1103000	46,63	5,14			
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0035000	9,58	0,03			
Insumo	4491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4200000	14,16	5,94			
Insumo	5068	SINAPI	PREGO DE AÇO PÓLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0070000	20,34	0,14			
Insumo	40271	SINAPI	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	UNXMS	0,1247000	15,23	1,69			
Insumo	40275	SINAPI	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMS	0,1371000	15,92	2,18			
Insumo	40287	SINAPI	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO FORÇA E FLANGE	Equipamento	MES	0,2494000	5,86	1,46			
						MO sem LS =>	5,02	LS =>	5,18	MO com LS =>	11,20
						Valor do BDI =>	8,64			Valor com BDI =>	40,11
						Quant. =>	155,8000000	Preço Total =>	6.248,13		

4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	98543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	FUNDACÕES E	KG	1,0000000	17,17	17,17			
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0970000	17,96	1,74			
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2520000	21,75	5,48			
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUNDACÕES E	KG	1,0000000	9,08	9,08			
Insumo	39017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1430000	0,22	0,25			
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,62			
						MO sem LS =>	3,47	LS =>	3,00	MO com LS =>	6,47
						Valor do BDI =>	4,71			Valor com BDI =>	21,88
						Quant. =>	64,0600000	Preço Total =>	1.401,63		

4.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	98545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	FUNDACÕES E	KG	1,0000000	14,32	14,32			
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0570000	17,96	1,02			
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1500000	21,75	3,26			
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUNDACÕES E	KG	1,0000000	9,29	9,29			
Insumo	39017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6350000	0,22	0,13			
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,62			
						MO sem LS =>	1,87	LS =>	1,61	MO com LS =>	3,48
						Valor do BDI =>	3,93			Valor com BDI =>	18,25
						Quant. =>	291,2000000	Preço Total =>	5.314,40		

4.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,45	11,45			
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0092000	17,96	0,16			
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0561000	21,75	1,22			
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUNDACÕES E	KG	1,0000000	9,29	9,29			
Insumo	39017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,22	0,16			
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,62			
						MO sem LS =>	0,71	LS =>	0,61	MO com LS =>	1,32
						Valor do BDI =>	3,14			Valor com BDI =>	14,59
						Quant. =>	644,4800000	Preço Total =>	9.402,96		

4.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,29	10,29			
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0084000	17,96	0,11			
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0392000	21,75	0,85			
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUNDACÕES E	KG	1,0000000	8,60	8,60			
Insumo	39017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11			
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,62			
						MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,40	MO com LS =>	0,87
						Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	13,11
						Quant. =>	667,1300000	Preço Total =>	8.746,07		

4.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96568	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016	FUES - FUNDACÕES E	m³	1,0000000	780,61	780,61

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5870000	21,93	12,87	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,8810000	17,31	15,25	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS	CHP	0,1610000	1,19	0,19	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS	CHI	0,1330000	0,49	0,06	
Insumo	1525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,2600000	597,02	752,24	
				MO sem LS =>	11,04	LS =>	9,51	MO com LS =>	20,55
				Valor do BDI =>	214,35		---		994,96
						Quant. =>	12,0900000	Preço Total =>	12.029,06

4.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	672,02	672,02	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2240000	21,48	4,81	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2240000	21,93	4,91	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,3450000	17,31	23,28	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS	CHP	0,0940000	1,19	0,11	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS	CHI	0,1300000	0,49	0,06	
Insumo	1527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	579,20	638,85	
				MO sem LS =>	12,80	LS =>	11,03	MO com LS =>	23,83
				Valor do BDI =>	184,53		---		856,55
						Quant. =>	9,9300000	Preço Total =>	8.505,54

4.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	35.04.130	CPOS/CDH U	BANCO DE MADEIRA FIXADO EM CONCRETO	35,04	m²	1,0000000	240,51	240,51	
Insumo	B.01.000.0101 12	CPOS/CDH U	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	1,0000000	17,64	17,64	
Insumo	B.01.000.0101 41	CPOS/CDH U	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,2000000	17,64	3,52	
Insumo	B.01.000.0101 11	CPOS/CDH U	Carpinteiro	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48	
Insumo	B.01.000.0101 40	CPOS/CDH U	Pintor	Mão de Obra	H	0,4000000	25,73	10,29	
Insumo	J.02.000.0375 39	CPOS/CDH U	Verniz fungicida Stain, para madeiras; ref. Osmocolor Montana / Verniz Satin Suvinil ou equivalente	Material	L	0,1500000	57,12	8,56	
Insumo	S.04.000.0380 14	CPOS/CDH U	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (módias)	Material	UN	0,3000000	0,71	0,21	
Insumo	S.04.000.0210 28	CPOS/CDH U	Madeira serrada G1-C6	Material	m³	0,0400000	4.333,78	173,35	
Insumo	S.05.000.0265 15	CPOS/CDH U	Parafuso auto-atarraxante com cabeça plana e bucha de nylon S-8	Material	UN	6,0000000	0,91	5,46	
				MO sem LS =>	28,43	LS =>	24,50	MO com LS =>	52,93
				Valor do BDI =>	66,04		---		306,55
						Quant. =>	31,0200000	Preço Total =>	9.509,18

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	69054	SBC	POSTE ACO CONICO TUBULAR RETO 9,0m ENGASTADO	ILUMINACAO PUBLICA	UN	1,0000000	2.492,44	2.492,44	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,3740000	21,93	30,13	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	27,4820000	17,31	475,71	
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,4910000	20,26	9,94	
Insumo	50	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	70,0000000	0,63	44,10	
Insumo	100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,2000000	116,50	23,30	
Insumo	200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	0,3000000	111,91	33,57	
Insumo	61485	SBC	POSTE ACO RETO ENGASTADO BRACO SIMPLES 9,0m	Material	UN	1,0000000	1.875,69	1.875,69	
				MO sem LS =>	197,17	LS =>	169,95	MO com LS =>	367,12
				Valor do BDI =>	684,42		---		3.176,86
						Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	57.183,48

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	73967/002	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	URBA - URBANIZACAO	UN	1,0000000	192,25	192,25	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,1800000	17,31	20,42	
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2300000	18,06	4,15	
Insumo	359	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, CITIVAROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= "2" M	Material	UN	1,0000000	101,77	101,77	
Insumo	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0064000	115,00	0,73	
Insumo	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	m³	0,2050000	143,57	29,43	
Insumo	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	30,0000000	1,14	34,20	
Insumo	25951	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10-10-10	Material	KG	0,8000000	1,84	1,47	
Insumo	25963	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	KG	0,8000000	0,11	0,08	
				MO sem LS =>	9,32	LS =>	8,03	MO com LS =>	17,35
				Valor do BDI =>	52,79		---		245,04

							Quant. =>	66,0000000	Preço Total =>	16,172,64
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
4.4	251511	SEDOF	Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço		un	1,0000000	493,99	493,99		
Composição Auxiliar	280004	SEDOF	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	1,0000000	19,98	19,98		
Composição Auxiliar	280023	SEDOF	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	1,0000000	24,68	24,68		
Insumo	D90424	SEDOF	Lixeira em madeira	Material	UN	1,0000000	449,33	449,33		
				MO sem LS =>		15,49	13,35	28,84		
				Valor do BDI =>		135,64	--	629,63		
					Quant. =>	19,0000000	Preço Total =>	11,962,97		
4.5	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF 11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	203,10	203,10		
Composição Auxiliar	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0208000	587,00	12,20		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,4210000	17,87	7,52		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,4210000	21,48	9,04		
Insumo	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0023000	94,50	0,21		
Insumo	20204	SINAPI	MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	0,6465000	64,17	41,48		
Insumo	20211	SINAPI	VIGA APARELHADA *5 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	2,7273000	26,87	73,28		
Insumo	35275	SINAPI	PLAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,6926000	84,82	58,74		
Insumo	39027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0312000	20,32	0,63		
				MO sem LS =>		7,44	8,42	13,86		
				Valor do BDI =>		55,77	--	258,87		
					Quant. =>	164,6700000	Preço Total =>	42,628,12		
4.6	28.01.04U	COMPESA	PONTO DE ÁGUA PARA TORNEIRA PARA JARDIM, INCLUSIVE TORNEIRA, TUBOS E CONEXÕES.		UN	1,0000000	60,56	60,56		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,6500000	21,05	13,68		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,6500000	17,31	11,25		
Insumo	280101U	COMPESA	TORNEIRA PVC PARA JARDIM - DN=1/2 POL	Material	UN	1,0000000	20,47	20,47		
Insumo	7135	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,36	5,36		
Insumo	9868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0000000	4,28	4,28		
Insumo	20147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,52	5,52		
				MO sem LS =>		10,02	8,64	18,66		
				Valor do BDI =>		16,62	--	77,18		
					Quant. =>	14,0000000	Preço Total =>	1,080,52		
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						214,371,14	
5.1	COMP PMSJP - 08	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALIZADOR EM TUBO DE ALUMINIO DE 1 M. INCLUSIVE LAMPADA DE LED 9W	FOMA - FORNECIMENT	UN	1,0000000	258,51	258,51		
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	MOVT - MOVIMENTO	m²	0,0200000	68,47	1,36		
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0200000	361,72	7,23		
Insumo	4750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	16,32	8,16		
Insumo	6111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	11,92	5,96		
Insumo	CPU PMSJP - 05	Próprio	BALIZADOR PRODUZIDO EM TUBO ALUMINIO REDONDO, SOQUETE E27, DIFUSOR VIDRO TRANSPARENTE, PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER A PÓ NA COR BRANCA - DIMENSÕES: DIAM.100MM X ALT.100MM - BASE SOLDADA DIAM.150MM	Equipamento	UN	1,0000000	221,85	221,85		
Insumo	CPU PMSJP - 04	Próprio	LAMPADA BULBO LED POTENCIA 9W, TEMPERATURA DE COR 6500K, BVOLT, FLUXO LUMINOSO 850 LUMENS, VIDA UTIL 25.000 HORAS - DIAM 60MM X ALT 110MM	Equipamento	UN	1,0000000	13,95	13,95		
				MO sem LS =>		8,57	7,38	15,95		
				Valor do BDI =>		70,98	--	329,49		
					Quant. =>	288,0000000	Preço Total =>	94,893,12		
5.2	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	546,11	546,11		
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,2388000	264,22	63,09		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2381000	16,33	4,36		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2381000	22,23	5,29		
Insumo	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	3,19	0,04		
Insumo	42247	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 135 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1,0000000	473,33	473,33		
				MO sem LS =>		6,50	5,60	12,10		
				Valor do BDI =>		149,96	--	696,07		
					Quant. =>	36,0000000	Preço Total =>	25,058,52		
5.3										

Composição	ED-49168	SETOP	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	ED-	un	1,0000000	157,28	157,28			
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Consumo	Custo Horário	
(A) Total:										0,00	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Consumo	Custo Horário		
(B) Total:										0,00	
(C) Total:										1,00	
(D) Total:										0,00	
F	Banco	Código	Material	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário				
Insumo	SETOP	MATED-11250	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1) GRANULOMETRIA: 9,5-19MM)	X1:0.0 X2:0.0 X3:0.0	m³	121,80	0,0090000	1,09			
(F) Total:										1,09	
G	Banco	Código	Serviços	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário				
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-48227	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUIJO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	X1:0.0 X2:0.0 X3:0.0	m²	100,61	0,6400000	64,39			
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	X1:0.0 X2:0.0 X3:0.0	m²	20,43	0,2500000	5,10			
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-48314	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	X1:0.0 X2:0.0 X3:0.0	m³	513,25	0,0200000	10,26			
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	X1:0.0 X2:0.0 X3:0.0	Kg	11,53	0,9000000	10,37			
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	X1:0.0 X2:0.0 X3:0.0	m³	60,61	0,2450000	14,84			
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-49810	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	X1:0.0 X2:0.0 X3:0.0	m²	56,41	0,1600000	9,02			
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	X1:0.0 X2:0.0 X3:0.0	m²	60,61	0,1200000	7,27			
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50760	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	X1:0.0 X2:0.0 X3:0.0	m²	47,54	0,4800000	22,81			
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	X1:0.0 X2:0.0 X3:0.0	m³	21,01	0,1250000	2,62			
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	X1:0.0 X2:0.0 X3:0.0	m³	61,01	0,1250000	7,62			
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-48324	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO	X1:0.0 X2:0.0 X3:0.0	m³	94,58	0,0200000	1,89			
(G) Total:										156,19	
H	Banco	Código	Momento Transporte	Formula	X1, X2, X3	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário		
(H) Total:										156,19	
						MO sem LS =>	30,87	LS =>	26,61	MO com LS =>	57,48
						Valor do BDI =>	43,18				200,46
						Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	3,608,28		

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	INSTALAÇÃO	M	1,0000000	16,69	16,69			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1220000	18,33	2,23			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1220000	22,23	2,71			
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4"; FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	8,75	8,75			
Insumo	2678	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 25 MM	Material	M	1,0538000	2,85	3,00			
						MO sem LS =>	4,17	LS =>	3,60	MO com LS =>	7,77
						Valor do BDI =>	4,58				21,27
						Quant. =>	450,0000000	Preço Total =>	5.571,50		

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4")	INSTALAÇÃO	M	1,0000000	13,74	13,74			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0640000	18,33	1,17			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0640000	22,23	1,42			
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4"; FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	8,75	8,75			
Insumo	2678	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 20 MM	Material	M	1,0538000	2,28	2,40			
						MO sem LS =>	3,23	LS =>	2,78	MO com LS =>	6,01
						Valor do BDI =>	3,77				17,51
						Quant. =>	902,3800000	Preço Total =>	15.800,67		

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	170939	SEDOP	Cabo multiplex 4 x 10mm²	Material	m	1,0000000	11,50	11,50
Composição Auxiliar	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,0800000	24,95	1,99
Composição Auxiliar	280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,0400000	20,25	0,81
Insumo	ED0419	SEDOP	Cabo multiplex 4x #10mm²	Material	M	1,0200000	8,53	8,70

MO sem LS => 0,99 LS => 0,86 MO com LS => 1,85
Valor do BDI => 3,15 Valor Unit DUT => 14,85

Quant. => 200,000000 Preço Total => 2.930,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5.7									
Composição	3799	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	Fornecimento de Material	m	1,0000000	10,10	10,10	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1300000	3,75	0,48	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1300000	3,60	0,46	
Insumo	982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,0200000	5,40	5,50	
Insumo	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	16,32	2,12	
Insumo	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	11,92	1,54	
				MO sem LS =>	1,97	LS =>	1,69	MO com LS =>	3,66
				Valor do BDI =>	2,77	Valor Unit DUT =>	12,87		
				Quant. =>	210,000000	Preço Total =>	2.702,70		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5.8									
Composição	3798	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	Fornecimento de Material	m	1,0000000	8,43	8,43	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1300000	3,75	0,48	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1300000	3,60	0,46	
Insumo	981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,0200000	3,76	3,83	
Insumo	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	16,32	2,12	
Insumo	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	11,92	1,54	
				MO sem LS =>	1,97	LS =>	1,69	MO com LS =>	3,66
				Valor do BDI =>	2,31	Valor Unit DUT =>	10,74		
				Quant. =>	1.578,570000	Preço Total =>	16.953,84		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5.9									
Composição	3797	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	Fornecimento de Material	m	1,0000000	6,91	6,91	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1300000	3,75	0,48	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1300000	3,60	0,46	
Insumo	1014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2	Material	M	1,0200000	2,27	2,31	
Insumo	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	16,32	2,12	
Insumo	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	11,92	1,54	
				MO sem LS =>	1,97	LS =>	1,69	MO com LS =>	3,66
				Valor do BDI =>	1,89	Valor Unit DUT =>	8,80		
				Quant. =>	4.095,710000	Preço Total =>	36.042,24		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5.10									
Composição	17	Próprio	CONECTOR PERFURANTE	Fornecimento de Material	UN	1,0000000	12,65	12,65	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0520000	18,46	0,95	
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0520000	24,15	1,25	
Insumo	11557	EMOP	CONECTOR PERFURANTE REDE SUBTERRANEA TENSÃO 0,6/1KV, IP-65, PRINCIPAL 6 A 185MM2 DERIVACAO 1,5 A 10MM2	Material	UN	1,0000000	10,45	10,45	
				MO sem LS =>	1,18	LS =>	1,02	MO com LS =>	2,20
				Valor do BDI =>	3,47	Valor Unit DUT =>	16,12		
				Quant. =>	28,000000	Preço Total =>	451,36		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5.11									
Composição	3244	ORSE	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	Fornecimento de Material	un	1,0000000	7,45	7,45	
Insumo	2622	ORSE	Base fixa para relé foto elétrico.	Material	un	1,0000000	7,45	7,45	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,04	Valor Unit DUT =>	9,49		
				Quant. =>	19,000000	Preço Total =>	180,31		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5.12									
Composição	2892	ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	Fornecimento de Material	un	1,0000000	4,41	4,41	
Insumo	3398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	4,41	4,41	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,21	Valor Unit DUT =>	5,62		
				Quant. =>	28,000000	Preço Total =>	157,36		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5.13									
Composição	2915	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 300mm	Fornecimento de Material	un	1,0000000	19,97	19,97	
Insumo	439	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Material	UN	1,0000000	19,97	19,97	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,48	Valor Unit DUT =>	25,45		
				Quant. =>	28,000000	Preço Total =>	712,60		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5.14									
Composição	3270	ORSE	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 6 mm2	Fornecimento de Material	un	1,0000000	2,45	2,45	
Insumo	2630	ORSE	Alça preformada para cabo multiplex 6 awg	Material	un	1,0000000	2,45	2,45	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,67	Valor Unit DUT =>	3,12		
				Quant. =>	28,000000	Preço Total =>	87,36		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.15								
Composição	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	INHI - INSTALACOES	M	1,0000000	18,00	18,00
Composição Auxiliar	83248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0341000	17,37	0,59

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0341000	21,05	0,71	
Insumo	9875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	15,91	16,69	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,92	0,01	
				MO sem LS =>	0,53	LS =>	0,46	MO com LS =>	0,99
				Valor do BDI =>	4,94				22,94
						Quant. =>	57,6000000	Preço Total =>	1.321,34

	5.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2975	ORSE		Fornecimento e instalação de relé foto-elétrico em poste	Fornecimento de Materiais	un	1,0000000	61,34	61,34	
Composição Auxiliar	2952	ORSE		Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel	Fornecimento de Materiais	un	1,0000000	24,25	24,25	
Composição Auxiliar	3000	ORSE		Mão-de-obra para implantação de relé foto-elétrico em poste s/ fornecimento	Serviços em Redes de	un	1,0000000	37,09	37,09	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	16,84				78,18
						Quant. =>	19,0000000	Preço Total =>	1.485,42	

	5.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7903	ORSE		Fornecimento e instalação de haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8"x3,45m (RE-BAR) TEL-760, exclusive clips	Fornecimento de Materiais	un	1,0000000	76,19	76,19	
Composição Auxiliar	10549	ORSE		Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,1000000	3,75	4,12	
Composição Auxiliar	10552	ORSE		Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,7000000	3,60	2,52	
Insumo	7863	ORSE		Haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8" x 3,45m (RE-BAR) TEL-760	Material	un	1,0000000	45,02	45,02	
Insumo	2436	SINAPI		ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7000000	16,32	11,42	
Insumo	6111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1000000	11,92	13,11	
					MO sem LS =>	13,17	LS =>	11,36	MO com LS =>	24,53
					Valor do BDI =>	20,92				97,11
						Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	1.747,98	

	5.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	78071	SBC		GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882	Material	UN	1,0000000	29,06	29,06	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,3040000	18,33	5,57	
Composição Auxiliar	88284	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,3040000	22,23	6,75	
Insumo	45206	SBC		GRAMPO ATERRAMENTO 70mm 3/4 DUPLO GTDU 2882	Material	UN	1,0000000	16,74	16,74	
					MO sem LS =>	4,91	LS =>	4,24	MO com LS =>	9,15
					Valor do BDI =>	7,97				37,03
						Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	666,54	

Total sem BDI R\$ 525.902,63
Total do BDI R\$ 144.334,04
Total Geral R\$ 670.236,67

Geraldo Mendes Batista Neto

Geraldo Mendes Batista Neto
Engenheiro Civil
CREA: 1620360837



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

SECRETARIA MUNICIPAL
**DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS URBANOS**

BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):	
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)	PORCENTAGEM(%) ADOTADA
Custo de Administração Central - AC	4,01%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento – (S+R+G)	0,96%
Despesas Financeiras - DF	1,11%
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA(PT)	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)	PORCENTAGEM(%) ADOTADA
Custos Tributários - total - T	10,65%
Tributários Federais	8,15%
Tributários Estaduais	0,00%
Tributários Municipais	2,50%
Margem de Contribuição Bruta(Benefício ou Lucro) - L	7,30%

Formula do BDI

Onde:

BDI: Taxa de BDI

AC: Taxa de administração central

(S+R+G) = Taxas correspondentes a Seguros + Riscos + Garantia

DF = Taxa referente as despesas financeiros

I = Taxa referente aos custos tributários

L = Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou benefício)

4. TAXA DE BDI(BDI):	27,46%
-----------------------------	---------------

CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL

TIPO DE IMPOSTO	LUCRO PRESUMIDO(%)
PIS - Programa de Integração Social	0,65%
COFINS - Financiamento da Seguridade Social	3,00%
INSS - Previdência Social	4,50%
SUB-TOTAL	8,15%
ISS - Imposto sobre Serviço	2,50%
TOTAL	10,65%
TOTAL GERAL	10,65%

OBSERVAÇÃO: VALORES DE ÍNDICES UTILIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS PRESCRITOS NO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Geraldo Mendes Batista Neto

Geraldo Mendes Batista Neto

Engenheiro Civil

CREA: 1620360837



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

PARAÍBA

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020


Encargos Sociais Sobre a Mão De Obra (Com Desoneração)

Código	Descrição	Horista %	Mensalista %
Grupo A - Encargos Sociais Básicos			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
Subtotal - Grupo A		16,80%	16,80%
Grupo B - Encargos que tem incidência global de A			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	Não Incide
B2	Feriados	4,31%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,79%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,98%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	13,86%	10,70%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
Subtotal - Grupo B		50,79%	20,46%
Grupo C - Outros Encargos			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,56%	3,53%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,51%	0,40%

C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	4,13%	3,20%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,30%
Subtotal - Grupo C		9,69%	7,51%
Grupo D - Reincidências			
D1	Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B	8,53%	3,44%
D2	Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,30%
Subtotal - Grupo D		8,91%	3,74%
Total Dos Encargos Sociais		86,19%	48,51%

Geraldo Mendes Batista Neto

Geraldo Mendes Batista Neto
Engenheiro Civil
CREA: 1620360837




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

ADENDO AO EDITAL

CONCORRÊNCIA N° 001/2024; TIPO: MENOR PREÇO; OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e requalificação da Avenida Centenária, na sede do Município de São José de Piranhas-PB. **ADENDO:** No PREÂMBULO altera a data da sessão para 05 de junho de 2024 às 09:00 horas; No item 9.10.9 altera valor da Garantia de Proposta para R\$ 6.702,37; no Termo de Referência do Edital - Altera-se a planilha do anexo I. **INFORMAÇÕES:** adendo completo na plataforma que ocorrerá a licitação portal de compras públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

São José de Piranhas-PB, 25 de Abril de 2024.



Talita Sousa Coelho Ferreira
Dirigente Interna Licitação



Damião Rodrigues dos Santos Júnior
Agente de Contratação

2157 Objetivo: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – Complemento VAAT MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL – COMPLEMENTO VAAT 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e: CT Nº 00039/2024 - 23.04.24 - INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - RS 40.200,00.

Prefeitura Municipal de Riachão do Poço

CONVOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00003/2024. OBJETO: Contratação de profissionais médicos especialistas e outros profissionais de nível superior especialistas, para atender as necessidades da secretaria de saúde municipal. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 90, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/21: Barbosa Clínica Médica Ltda - CNPJ 54.384.676/0001-55. Mt Assessoria e Consultoria Ocupacional Ltda - CNPJ 48.832.241/0001-23. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, João Ferreira Alves, S/N - Centro - Prefeitura - Riachão do Poço - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Riachão do Poço - PB, 25 de Abril de 2024

MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO
PREFEITA

Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2024

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2024, que objetiva: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas com os seguintes equipamentos: som, palco, gerador, iluminação, painel de led, grid em alumínio e camarim destinada a realização dos eventos a serem realizados junto a esta Prefeitura; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: ANANIAS FARIAS NETO - RS 19.100,00; C H BRITO ROLIM - RS 17.380,00; DENISE MOURA DO NASCIMENTO - RS 16.120,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 25 de Abril de 2024

MARCELO BARBOSA FERREIRA
Prefeito

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas com os seguintes equipamentos: som, palco, gerador, iluminação, painel de led, grid em alumínio e camarim destinada a realização dos eventos a serem realizados junto a esta Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2024. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: 02.040-SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS 02040.04.123.1003.2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL 02.070-SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 02070.13.392.2011.2015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZER 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA - Fonte 500 706 710 715 716 720.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00042/2024 - 25.04.24 - DENISE MOURA DO NASCIMENTO - RS 16.120,00; CT Nº 00043/2024 - 25.04.24 - C H BRITO ROLIM - RS 17.380,00; CT Nº 00044/2024 - 25.04.24 - ANANIAS FARIAS NETO - RS 19.100,00.

Prefeitura Municipal de Santa Luzia

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 00116/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ Nº 09.090.689/0001-67. CONTRATADA: SERIDIO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ Nº 02.620.622/0001-48. OBJETO: O Presente TERMO ADITIVO tem por objetivo alterar a Cláusula Quarta, Item 4.1. do Contrato Original estimado no valor de R\$ 95.208,00 (noventa e cinco mil, duzentos e oito reais), sendo aditado o valor de R\$ 21.605,76 (vinte e um mil, seiscentos e cinco reais e setenta e seis centavos), que equivale a um percentual aproximado de 22,69%, passando o valor inicial para R\$ 116.813,76 (cento e

dezesseis mil, oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos), visando acrescer os quantitativos dos itens já existentes, o presente acréscimo está previsto na Cláusula Décima Quinta do contrato supracitado. Dotação Orçamentária: Encontra-se estabelecida na Cláusula Segunda do Termo Aditivo 02. FUNDAMENTO: Art. 65, inciso I da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. DATA DO TERMO ADITIVO: 15 de abril de 2024.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

Prefeitura Municipal de Santa Rita

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 054/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA RITA/PB, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

O Município de Santa Rita, Estado da Paraíba, através da Coordenadoria de Licitações e Contratos, toma público que suspenderá o Pregão em epígrafe em razão da necessidade de revisão e adequação do Termo de Referência. A continuidade do procedimento licitatório será divulgada através dos meios utilizados anteriormente. Santa Rita/PB, 25 de abril de 2024

GIOVANNI JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA
Pregoeiro Municipal

Prefeitura Municipal de São José de Piranhas

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

ADENDO AO EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001/2024; TIPO: MENOR PREÇO;

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e requalificação da Avenida Centenária, na sede do Município de São José de Piranhas-PB. ADENDO: No PREÂMBULO altera a data da sessão para 05 de junho de 2024, às 09:00 horas; No item 9.10.9 altera valor da Garantia de Proposta para R\$ 6.702,37; no Termo de Referência do Edital - Altera-se a planilha do anexo I. INFORMAÇÕES: adendo completo na plataforma que ocorrerá a licitação portal de compras públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

São José de Piranhas-PB, 25 de Abril de 2024.

TALITA SOUSA COELHO FERREIRA
Dirigente Interna Licitação
DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR
Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de São José de Caiana

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE CAIANA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024

Após concluir todas as etapas, nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024, que objetiva: Aquisição parcelada de pneus de 1ª (primeira) linha de fabricação nacional e serviços de alinhamento e balanceamento, destinados a Frota Pública Municipal de São José de Caiana - PB; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PEÇAS E PNEUS LTDA - ME, CNPJ nº 49.223.588/0001-31, com valor de R\$ 457.200,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e duzentos reais), vencedor dos itens: 08, 09, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 22 e 24; FA DE LIMA AUTO PEÇAS - ME, CNPJ nº 33.652.309/0001-15, com o valor de R\$ 24.640,00 (vinte e quatro mil seiscentos e quarenta reais), vencedor dos itens: 01, 02 e 03; SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME, CNPJ nº 03.890.559/0001-22, com o valor de R\$ 253.398,43 (duzentos e cinquenta e três mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos), vencedor dos itens: 04, 05, 06, 07, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Perfazendo o valor global de R\$ 735.238,43 (setecentos e trinta e cinco mil duzentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos). Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório de acordo com a Lei Federal 14.133/2021, sob as penalidades da lei.

Informações, todos os dias úteis, das 08h00min às 12h00min na sala de reuniões da CPL, da Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DE CAIANA, na Manoel Leite Ferreira, s/n, Centro, SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB. São Jose de Caiana - PB, 25 de abril de 2024.

MANOEL PEREIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO

Aquisição de motos semi-novas, categorial trail e city, ano 2023/2024, através de pessoa física ou jurídica para atender o município de Poço Dantas-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2024. DOTAÇÃO: 00201 GABINETE DO PREFEITO 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4490.52 99 15000000 0203 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 4490.52 99 15400000 15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 4490.52 99 15410000 00.208 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 4490.52 99 16600000 00207 SECRETARIA DE SAÚDE 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 4490.52 99 16000000 2053 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4490.52 99 15000000 00.211 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2050 Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente 4490.52 99 15000000. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e: CT Nº 00041/2024 - 05.04.24 - FRANCISCA VALENTIM DUARTE MARTINS - R\$ 164.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Registro de preço para aquisição de peças e serviços de oficina para atendimento da frota de veículos do município de Poço Dantas-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2024. DOTAÇÃO: 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3390.30 99 15000000 3390.39 99 15000000 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3390.30 99 15000000 3390.39 99 15000000 2012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3390.30 99 15000000 3390.39 99 15000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 3390.30 99 15000000 3390.39 99 15000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 3390.30 99 15000000 3390.39 99 15000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 3390.30 99 15000000 3390.39 99 15000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 3390.30 99 15000000 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3390.30 99 15000000 3390.39 99 15000000 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3390.30 99 15000000 3390.39 99 15000000 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3390.30 99 15000000 3390.39 99 15000000 16000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO 3390.30 99 15000000 3390.39 99 15000000 00210 SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3390.30 99 15000000 3390.39 99 15000000. VIGÊNCIA: até 22/04/2025. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e: CT Nº 00048/2024 - 22.04.24 - ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR - R\$ 50.000,00; CT Nº 00049/2024 - 22.04.24 - AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA EPP - R\$ 50.000,00; CT Nº 00050/2024 - 22.04.24 - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO - R\$ 50.000,00; CT Nº 00051/2024 - 22.04.24 - FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA 04971997423 - R\$ 50.000,00; CT Nº 00052/2024 - 22.04.24 - RODRIGO RODRIGUES DA SILVA SERVICOS - R\$ 50.000,00

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de veículo 0km para atender as necessidades do município de Poço Dantas-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2024. DOTAÇÃO: 1040 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 227 4490.52 99 15400000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 229 4490.52 99 15400000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 231 4490.52 99. VIGÊNCIA: até 10/05/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e: CT Nº 00043/2024 - 10.04.24 - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA - R\$106.800,00.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2024

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2024, que objetiva: Aquisição de veículo 0km para atender as necessidades do município de Poço Dantas-PB; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA - R\$ 106.800,00.

Poço Dantas - PB, 9 de abril de 2024.
ITAMAR MOREIRA FERNANDES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação de estradas vicinais no município de Riacho dos Cavalos/PB, Conforme Projeto Básico e Demais Elementos do Edital. Fundamento Legal: Concorrência Eletrônica Nº 00001/2024. Dotação: Recursos: Contrato de Repasse Nº 907751/2020 Operação 1074007-07 - Ministério do Desenvolvimento Rural/Caixa Econômica Federal Contrata Partida Do Município De Riacho Dos Cavalos Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. Vigência: Até o final do exercício financeiro de 2024. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Riacho Dos Cavalos e: CT Nº 00022/2024 - 04.04.24 - Keveny Fernandes de Araújo - R\$ 388.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2024. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: 02.040-SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS 02040.04.123.1003.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL 02.050-SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL 02050.18.541.0003.2052 - ATIVIDADES DE GESTÃO AMBIENTAL 02050.20.608.2001.2004 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA 02.060-SEC. DE EDUCACAO 02060.12.361.2005.2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 02.070-SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 02070.13.392.2011.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/CULTURA, FEST, E LAZER 02.080-SEC. DE SAUDE / FMS 02080.10.301.2015.2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE 02080.10.302.2015.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE 15% 02.090-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02090.08.244.2018.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL 02.100-SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 02.100.15.122.2019.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ELEMENTO DE ESPESA: 3390.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00.00 - FONTE 500 502 569 599 600 621 631 632 706 707 710 715 716 720. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00045/2014 - 25.04.24 - BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO 84457120120 - R\$ 124.821,50; CT Nº 00046/2024 - 25.04.24 - MARIA JOSE PEREIRA RAMOS DA SILVA 09654479443 - R\$ 408.513,70.

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas com os seguintes equipamentos: som, palco, gerador, iluminação, painel de led, grid em alumínio e camarim destinada a realização dos eventos a serem realizados junto a esta Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2024. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: 02.040-SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS 02040.04.123.1003.2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL 02.070-SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 02070.13.392.2011.2015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST, E LAZER 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Fonte 500 706 710 715 716 720. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00042/2024 - 25.04.24 - DENISE MOURA DO NASCIMENTO - R\$ 16.120,00; CT Nº 00043/2024 - 25.04.24 - C H BRITO ROLIM - R\$ 17.380,00; CT Nº 00044/2024 - 25.04.24 - ANANIAS FARIAS NETO - R\$ 19.100,00.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2024, que objetiva: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas com os seguintes equipamentos: som, palco, gerador, iluminação, painel de led, grid em alumínio e camarim destinados a realização dos eventos a serem realizados junto a esta Prefeitura; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: ANANIAS FARIAS NETO - R\$ 19.100,00; C H BRITO ROLIM - R\$ 17.380,00; DENISE MOURA DO NASCIMENTO - R\$ 16.120,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 25 de Abril de 2024
MARCELO BARBOSA FERREIRA
Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: BRAZ MANOEL DA SILVA FILHO 84457120120 - R\$ 124.821,50; MARIA JOSE PEREIRA RAMOS DA SILVA 09654479443 - R\$ 408.513,70.

Riacho de Santo Antônio - PB, 25 de Abril de 2024
MARCELO BARBOSA FERREIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2

AO CONTRATO Nº 00116/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB. CNPJ Nº 09.090.689/0001-67. CONTRATADA: SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ Nº 02.620.622/0001-48. OBJETO: O Presente TERMO ADITIVO tem por objetivo alterar a Cláusula Quarta, Item 4.1. do Contrato Original estimado no valor de R\$ 95.208,00 (noventa e cinco mil, duzentos e oito reais), sendo aditado o valor de R\$ 21.605,76 (vinte e um mil, seiscentos e cinco reais e setenta e seis centavos), que equivale a um percentual aproximado de 22,69%, passando o valor inicial para R\$ 116.813,76 (cento e dezesseis mil, oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos), visando acrescer os quantitativos dos itens já existentes, o presente acréscimo está previsto na Cláusula Décima Quinta do contrato supracitado. Dotação Orçamentária: Encontra-se estabelecida na Cláusula Segunda do Termo Aditivo 02. FUNDAMENTO: Art. 65, inciso I da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. DATA DO TERMO ADITIVO: 15 de abril de 2024. JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO. Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

AVISO

ADENDO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2024; TIPO: MENOR PREÇO; OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e requalificação da Avenida Centenária, na sede do Município de São José de Piranhas-PB. ADENDO: No PRÉAMBULO altera a data da sessão para 05 de junho de 2024, às 09:00 horas; No item 9.10.9 altera valor da Garantia de Proposta para R\$ 6.702,37; no Termo de Referência do Edital - Altera a planilha do anexo I. INFORMAÇÕES: adendo completo na plataforma que ocorrerá a licitação portal de compras públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

São José de Piranhas-PB, 25 de Abril de 2024.
TALITA SOUSA COELHO FERREIRA
Dirigente Interna Licitação
DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR
Agente de Contratação

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

CREDENCIAMENTO Nº 1/2024

O Município de Abatiá - Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará de 29/04/2024 até 28/05/2024, das 08h:00m às 11h:30m e das 13h:00m às 16h:30m, na sede da Prefeitura Municipal sito a Avenida João Carvalho de Mello, nº 135, centro, CREDENCIAMENTO, objetivando a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de psicólogos, sendo um para atendimento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e um para atendimento da Proteção Social Especial, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais cada profissional, pelo período de doze meses, com valor mensal máximo de R\$ 4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais) para cada profissional, totalizando nos doze meses, o valor máximo de R\$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos reais).

A documentação completa deste Edital poderá ser retirada na Divisão de Licitação do Município, situada na Avenida João Carvalho de Mello, nº 135, nesta cidade de Abatiá - PR, em horário de expediente, das 08h:00m às 11h:30m e das 13h:00m às 16h:30m, ou ainda através do Site Oficial do Município www.abatia-pr.gov.br.

Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA (ANEXO II), serão recebidos entre os dias 29/04/2024 até 28/05/2024, das 08h:00m às 11h:30m e das 13h:00m às 16h:30m, na Divisão de Licitação desta Prefeitura, no endereço acima descrito, onde o julgamento iniciará-se após o encerramento do credenciamento.

Abatiá - PR, 22 de abril de 2024
NELSON GARCIA JUNIOR
Prefeito

ROSÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS
Presidente da Comissão de Licitação